

Согласовано:

подрядная организация

2024 г.

Утверждаю:

Генеральный директор
НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Д.А. Безмельницын

" " 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4

Ремонт 2-го этажа здания Инженерно-лабораторного корпуса (АВК)

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Раздел 1. Оборудование КИП				
1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)	шт	9	
2	Пост кнопочный ПКЕ222-1-У2 10А 660В УХЛ2	шт	9	
Раздел 2. Щитовые изделия и комплектующие к нему				
3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	
4	ЩШМ-2.3.1-0 У2	шт	1	
5	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)	шт	1	
6	Арматура сигнальной лампы ENR-22 с зел. линзой	шт	1	
7	Прибор или аппарат	шт	1	
8	Выключатель автоматический 1Р, 2 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	
9	Реле: сигнальное	шт	1	
10	Реле промежуточное РЭК77/4 10А	шт	1	
11	Коробка, оконечная	шт	1	
12	Разъем розеточный модульный РРМ77/4	шт	1	
13	Монтажная DIN-рейка 35х2000	шт	1	
14	Ограничитель на DIN-рейку	шт	2	
15	Клемма проход. на проводники сечением до 4 мм2 ЗНИ-4 серый	шт	35	
16	Концевая заглушка ЗНИ-4 серый	шт	2	
17	Маркеры кабельные сеч. 1,5 мм2	упак	1	
18	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг	шт	2	
19	Шина "N" нулевая 6х9 8/1	шт	2	
20	Изолятор для нулевой шины на дин-рейку	шт	4	
21	Площадки самоклеющиеся 20х20 под хомуты	шт	5	
22	Хомут кабельный 2,5х60	комплект	10	
23	Наконечники-гильзы медные луженые d1.5мм2 E1508	упак	1	
24	Рамка РПИ66х26	шт	1	
Раздел 3. Кабельная продукция. Монтажные изделия				
25	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	15	
26	Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 16х16 мм	м	15	
27	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	250	
28	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	112,2	
29	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм	м	30,6	

30	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм	м	112,2	
31	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	м	2	
32	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с	м	2	
33	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	м	15	
34	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	252	
35	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	445	
36	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х1	м	724,2	
37	Провод ПВ3 1*0,75	м	5	
38	Провод заземляющий	м	5	
39	Бирка маркировочная У 136 У3,5	шт	200	

Главный энергетик

 С.В. Макаров

Начальник УОТПБиЭ

 К.Л. Скачков

Ведущий инженер по противопожарной профилактике

 И.А. Панфилов

Ведущий инженер-энергетик

 А.С. Кузьмин