

Согласовано:

подрядная организация

2024 г.

Утверждаю:

Генеральный директор
НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Д.А. Безмельницын

2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №10

Ремонт 2-го этажа здания Инженерно-лабораторного корпуса (ЭО)

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Монтажные работы				
1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.	3	
2	Прибор или аппарат	шт.	32	
3	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4	шт.	401	
4	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	шт.	71	
5	Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	шт.	37	
6	Светильник на кронштейнах	шт.	6	
7	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	30	
8	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4	шт.	33	
9	Световые настенные указатели	шт.	42	
10	Установка номерных табличек: для квартир (применительно)	шт.	42	
11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до	м.	5400	
12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м.	465	
13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	м.	185	
14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	м.	11	
15	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м.	2500	
16	Коробка оконечная	шт.	600	
17	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1	
18	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т.	0,3801	
19	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м	м.	630	

20	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом	м3	0,325	
21	электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	шт.	30	
22	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т.	0,018	
23	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т.	0,018	
24	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм	м.	3	
25	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м.	650	

Материалы

1	ЩРн-36-IP31	шт.	3	
2	Выключатель автоматический 0,4 кВ; In=10,0 А; 2П; хар-ка "В" - ВА47-63 4,5кА	шт.	29	
3	Выключатель нагрузки вводной 0,4 кВ; In=25,0 А; 3П. ВН-63 3 25	шт.	3	
4	Выключатель 220В, 10А для открытой установки, одноклавишный; IP44, белый	шт.	65	
5	Выключатель 220В, 10А для открытой установки, двухклавишный; IP20, белый	шт.	37	
6	Выключатель на два направления 220В, 10А для открытой установки, IP20	шт.	6	
7	LC 36-OFFICE OP LED 4000K	шт.	350	
8	LC 36-OFFICE OP A1	шт.	45	
9	LC 27-OFFICE OP LED 4000K	шт.	2	
10	LC 27-OFFICE OP A1 LED 4000K	шт.	4	
11	LC 27-PROM OP LED 5000K	шт.	4	
12	LC 27-PROM OP A1 LED 5000K	шт.	2	
13	LC 25-SHOME OP LED. 5000K	шт.	28	
14	LC 8-STAR LED EM 2,5 5000K	шт.	2	
15	LC 36-OFFICE FL LED 4000K	шт.	25	
16	LC 36-OFFICE FL A1 LED 4000K	шт.	8	
17	LC 6-ALARM EM A4	шт.	42	
18	Указательная стрелка	шт.	4	
19	ВЫХОД	шт.	30	
20	ПК	шт.	8	
21	ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5 (L+N+PE)	м.	4386	
22	ВВГнг(A)-LSLTx 2x2,5 (2L)	м.	408	
23	ВВГнг(A)-LSLTx 5x2,5	м.	189	
24	ВВГнг(A)-LSLTx 5x6,0	м.	8	
25	ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x2,5	м.	1122	
26	ВВГнг(A)-FRLSLTx 2x2,5	м.	67	

27	ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4.0	м.	5	
28	Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом; огнестойкость Е60 - Е90с условным проходом 20мм	м.	2550	
29	Коробка распределительная с крышкой (85x85x40) 8 вводов IP55 KMP-030-031	шт.	600	
30	Соединительно-изолирующий зажим (уп. 100 шт.)(1- 2,75мм ²) СИЗ-1	уп.	100	
31	Устройство дистанционного тестирования и управления аварийным освещением. ТЕЛЕМАНДО	шт.	1	
32	Лоток неперфорированный высотой 100мм, с толщиной стали 1,0мм, длиной 3000мм, исп. 1 (сталь, оцинкованная по методу Сендзимира)	шт.	70	
33	П-образный профиль PSM, толщиной 2,5мм ВРМ	шт.	210	
34	Шпилька М8х1000	шт.	210	
35	Латунный разрезной анкер М8	шт.	210	
36	Гайка с насечкой М8	шт.	420	
37	Шайба кузовная М8 DIN 9021	шт.	420	
38	Коробка распределительная огнестойкая Экопласт МВ75	шт.	200	
39	Пена огнестойкая двухкомпонентная картридж 325 мл DN 1201	шт.	1	
40	Пистолет для пены огнестойкой двухкомпонентной DS 1201	шт.	1	
41	Труба стальная водогазопроводная для изготовления гильззакладных с условным проходом 20мм М 20х2,8	м.	3	
42	Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом; огнестойкость Е60 -	м.	663	

Главный энергетик

 С.В. Макаров

Ведущий инженер-энергетик

 А.С. Кузьмин