

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2024 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора

И.О.Конов

" _____ " _____ 2024 г.

Ведомость объема работ № 393/1
Ремонт фасада здания АТС (инв.№00000016) НПО ЭЛСИБ ПАО (спец. работы)

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Демонтаж гофрированной трубы	м	18	Сторона Сиб. Гвардейцев
2	Открепить от стены на время ремонта, закрепить на стену после ремонта видеокамеру и распредкоробку	шт	1	Сторона Сиб. Гвардейцев
3	Демонтаж гофрированной трубы и кабеля UTP	м	17,5	Сторона Петухова (до ворот)
4	Демонтаж гофрированной трубы	м	7,5	Сторона Петухова (от ворот)
5	Открепить от стены на время ремонта, закрепить на стену после ремонта видеокамеру и распредкоробку	шт	1	Сторона Петухова
6	Демонтаж корорбки старой сигнализации	шт	1	Сторона Петухова
7	Демонтаж 10-парного телефонного кабеля и полевого телефонного кабеля	м	23	Сторона ИЛК
8	Открепить от стены на время ремонта, закрепить на стену после ремонта гофрированную трубу охранной сигнализации	м	12	Сторона ИЛК
9	Открепить от стены на время ремонта, закрепить на стену после ремонта прожектор охранной сигнализации	шт	1	Сторона ИЛК
10	Открепить от стены на время ремонта, закрепить на стену после ремонта объемник охранной сигнализации	шт	1	Сторона ИЛК
11	Открепить от стены на время ремонта, закрепить на стену после ремонта распредкоробку охранной сигнализации	шт	2	Сторона ИЛК
12	Открепить от стены на время ремонта, закрепить на стену после ремонта шкаф охранной сигнализации	шт	1	Сторона ИЛК
кондиционеры				
13	Демонтаж и монтаж внешнего блока кондиционера Lessar LS-HO9KPA2/LU-HO9KPA2	шт	3	в т.ч. демонтаж и установка кронштейнов
14	Произвести дозаправку кондиционеров хладогентом до рабочих параметров	шт	3	

Начальник УКСиЖ

Начальник ССиСПД

Ведущий инженер-энергетик

А.П.Прокопьев

В.А. Вахрушев

А.С. Кузьмин