

Согласовано:

подрядная организация

" " 2024 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

НПО "ЭЛСИБ" ПАО

И.О.Конев

" " 2024 г.

Ведомость объемов работ №406


Ремонт здания котельной по результатам ЭПБ.

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Разборка кровли из наплавливаемых материалов в 2 слоя (2 участка)	м²	12	
2	Разборка стяжки кровли толщиной 50мм	м²	12	
3	Ремонт наружной версты кирпичной кладки стенового ограждения (2 участка) с прорезкой швов на высоте до 24м	м³	3,66	3,06+0,6
4	Заливка стяжки кровли цементно-песчаным раствором М100 толщиной 50мм	м²	12	
5	Устройство кровли и примыкания из рулонных кровельных материалов	м²	12	
6	Оштукатуривание стенового ограждения кирпичной кладки цементно-песчаным раствором М100 по металлической сетке толщиной до 30мм на высоте до 24м (2 места)	м²	64	30+34
7	Демонтаж деревянного дверного блока	шт/м²	1/2,4	
8	Установка металлического дверного блока	шт/м²	1/2,4	
9	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов высотой 4м	м²	20	
10	Оштукатуривание стенового ограждения кирпичной кладки цементно-песчаным раствором М100 по металлической сетке толщиной до 30мм на высоте до 5м	м²	23	
11	Изготовление и монтаж козырька над воротами из трубы квадратного профиля 40*40*2	т	0,082	
12	Антикоррозионная окраска металлических поверхностей ГФ-021	м²	8,8	цвет серый
13	Монтаж листа профилированного С8 оцинкованного	м²	5	
14	Демонтаж деревянных оконных блоков со снятием оконных переплетов (заполнение стекло)	шт/м²	2/5,2	
15	Установка блоков оконных из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые с одной поворотно-откидной створкой, с внутренней и наружной отделкой ПВХ	шт/м²	1/1,1	ширина откосов 300 мм
16	Установка блоков оконных из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые с одной поворотно-откидной створкой, с внутренней и наружной отделкой ПВХ	шт/м²	1/1,96	ширина откосов 150 мм

17	Заделка оконного проема кирпичем с расшивкой швов	м³	1,1	
18	Смена отливов из листовой стали шириной 250 мм	м.п.	3,2	
19	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	8,2	

Примечание:

Начальник УКСиЖ



А.П. Прокопьев

Ведущий инженер по техническому надзору



А.А. Аргунов