

Согласовано:

подрядная организация

Утверждаю:

Земеститель генерального директора

И.О.Конев

" " 2024г.

" " 2024 г.

Ведомость объемов работ № 409

Ремонтные работы по устранению дефектов строительных конструкций Экспериментального корпуса, выявленных в результате проведенной ЭПБ НПО "ЭЛСИБ" ПАО

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Работа с люльки автомобильных подъемников	час		Взять по работам п.п. 1-8
2	Разборка облицовки оконных проемов в наружных стенах без демонтажа оконных отливов	м/п	67	
3	Демонтаж оконных отливов	м/п	38	
4	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной	м/п	105	
5	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой	м/п	67	
6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей или монтажной пеной	м.п.	27	Герметик полиуретановый однокомпонентный эластичный для уплотнения и гермитизации внутренних и наружных швов, стыков
7	Штукатурка вертикальных и горизонтальных стыков цементно-песчаным раствором.	м.п.	27	
8	Установка оконных отливов из оцинкованной стали шириной 300 мм	м/п	38	
9	Установка временного ограждения высотой до 3х метров	м²	315	
10	Инъектирование трещины ремонтными составами	м/п	12	
11	Монтаж, демонтаж инвентарных строительных лесов Н до 4 метров	м²	129	
12	Демонтаж, монтаж кабеля пожарной сигнализации	м/п	768	6/у
13	Демонтаж штукатурки стен вручную	м²	31,5	
14	Ремонт штукатурки стен отдельными местами	м²	11	
15	Расшивка швов кирпичной кладки	м²	110	
16	Разборка кирпичной кладки стен	м³	0,8	
17	Восстановление кирпичной кладки стен	м³	1,1	
18	Штукатурка оконных откосов, шириной до 150 мм	м²	2,29	
19	Масляная окраска дверных блоков эмалями ХВ	м²	32	
20	Обрубка выступающей кромки блоков из сибита	м/п	20	
21	Установка экструдированного пенопласта толщ. 50 мм, с креплением на "грибки"	м²	4	
22	Крепление сетки штукатурной дюбелями к кирпичной стене	м²	58	
23	Штукатурка кирпичных стен по сетке цементно песчаным раствором толщ до 30 мм	м²	58	
24	Шпаклевка стен по грунтовке	м²	58	

25	Окраска кирпичных стен и ж/б колонн эмалью ХВ за 2 раза по грунтовке	м ²	730,42	пропитка "Радуга-017", краска "Руфа ХВ-0278"
26	металлических колонн	м ²	294,1	
27	Окраска труб $\varnothing 25$ - $\varnothing 100$ мм с креплением	м ²	218	Цвет окраски труб согласовать с заказчиком
28	Затаривание мусора в мешки	шт	25	
29	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	0,75	

Примечание:

1. Требования к сметам: Сметы должны быть составлены ресурсным методом с применением сплит формы ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования) для Новосибирской области (1 зона) 2 квартал 2023года, с использованием базы ФСНБ-2022 (Федеральная применяемых коэффициентов в формате Гранд-смета, накладные расходы – 70%; сметная прибыль – 50%. Допускается изменение сметной стоимости по результатам проверки сметы.
2. Во время производства работ подрядчик обеспечивает защиту оборудования от грязи (производит укрытие полиэтиленовой плёнкой).
3. Цвет окраски согласовать с заказчиком

Начальник УКСиЖ

А.П.Прокопьев

Ведущий инженер по техническому надзору

Е.С.Путинцев