

Согласовано:

подрядная организация

_____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

Голубцов М.С.

" 25 " 02 2023 г.

Ведомость объемов работ № 359

Устройство площадки для лентоизолирующего станка мод. ЛИС-10 в 1-ом пролете ЭК

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Установка временного ограждения высотой до 3х метров	м²	90	
2	Нарезка шва в бетоне	м/п	33	С обеспыливанием (проливка водой)
3	Разработка бетонного основания вручную	м³	18,9	С обеспыливанием (проливка водой)
4	Демонтаж стальных конструкций в теле бетона	т	0,25	
5	Засыпка существующего канала лом бетоном	м³	1,11	
6	Устройство гравийной подушки с тромбованием	м³	4,05	толщ. 75 мм
7	Укладка сетки арматурной с ячейкой 200*200 из стержней ø8 мм 3ф-8-А600	м²	54	
8	Устройство монолитных фундаментов бетона М300	м³	14,85	
9	Бетонирование существующего канала	м³	0,32	
10	Шлифовка бетонного покрытия шлифовальными машинами	м²	54	
11	Погрузка металлолома с отвозкой на склад	т	0,25	
12	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	42,70	

Примечание:

- Требования к сметам: Сметы должны быть составлены базисно-индексным методом в текущих ценах по ФЕР редакции 2020 года с использованием индексов 2021 г, ОЗП 28,82; ЭМ 9,62; ЗПМ 28,82; МАТ. 6,43 с обязательным предоставлением смет в электронном виде в формате Excel с расшифровкой применяемых коэффициентов в формате Гранд-смета, накладные расходы – 70%; сметная прибыль – 50%. Допускается изменение сметной стоимости по результатам проверки сметы.
- Во время производства работ подрядчик обеспечивает защиту оборудования от грязи (производит укрытие полиэтиленовой плёнкой).

Начальник УКСиЖ

Ведущий инженер по техническому надзору

А.П.Прокопьев

Е.С.Путинцев