

Согласовано:

\_\_\_\_\_

подрядная организация

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального  
директора

И.О.Конев

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 г.

Ведомость объема работ №395

**Работы по ремонту пола между колоннами "У-Ф/11-13" в 9 пролете Главного корпуса**

| №п/п | Наименование работ                                                                                                                                                                    | Ед.изм | Кол-во     | Примечания                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------|
| 1    | Нарезка швов в бетонном основании на глубину 100 мм                                                                                                                                   | м.п.   | 53         |                              |
| 2    | Разборка бетонных подиумов фундаментов от оборудования (М250) и пандусов                                                                                                              | м³     | 6,3        |                              |
| 3    | Разборка бетонного пола (М200) на глубину до 160 мм                                                                                                                                   | м²/м³  | 258,4/41,3 |                              |
| 4    | Разборка бетонного пола (М200) на глубину до 180 мм                                                                                                                                   | м²/м³  | 387,5/69,8 |                              |
| 5    | Снятие металлической крышки перекрытия прямков (без демонтажных работ)                                                                                                                | т      | 0,292      |                              |
| 6    | Изготовление с последующей укладкой металлических крышек технологических прямков                                                                                                      | т      | 0,312      | лист рифленый 8 мм           |
| 7    | Заполнение прямка бетонным боем, полученным при разборке                                                                                                                              | м³     | 1,2        |                              |
| 8    | Разборка металлоконструкций в бетонных конструкциях                                                                                                                                   | т      | 1,6        |                              |
| 9    | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона                                                                                                                              | т      | 0,4        |                              |
| 10   | Устройство полов из бетона М300 толщиной 160 мм с верхним слоем, упрочненным топпингом на основе корунда, с армированием сетками Ø5-Вр 1 (150x150)                                    | м²/м³  | 258,4/41,3 | топпинг типа ТопХард Корунд  |
| 11   | Устройство полов из бетона М300 толщиной 180 мм с верхним слоем, упрочненным топпингом на основе корунда, с армированием сетками Ø5-Вр 1 (150x150)                                    | м²/м³  | 387,5/69,8 | топпинг типа ТопХард Корунд  |
| 12   | Покрытие бетонных полов грунтовкой глубокого проникновения                                                                                                                            | м²     | 645,9      | грунтовка типа ТопХард Силер |
| 13   | Устройство усадочного шва в теле бетона (глубина пропила 50 мм, обеспыливание шва, укладка шнура из вилетерма, нанесение пропитки, заполнение шва полиуретановым герметиком для швов) | мп     | 384        |                              |
| 14   | Нанесение разметки на бетонные полы из износостойкой эпоксидной краски для бетонных полов, ширина 150 мм                                                                              | мп     | 88         | цвет эмали - желтый          |
| 15   | Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.                                                                                                                     | т      | 281,8      |                              |

Примечание: 1. Работы производятся в условиях действующего цеха с наличием в зоне работ действующего оборудования и движения транспорта по внутрицеховым путям.

2. Производство демонтажных работ во 2 и 3 смены.

3. Подрядчик обеспечивает защиту оборудования от грязи во время производства работ (производит укрытие полиэтиленовой плёнкой) - 48 м²

Начальник УКСиЖ

Инженер по техническому надзору

А.П.Прокопьев

Д.М. Лоскутов