

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2024 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора

И.О.Конев

" _____ " _____ 2024 г.

Ведомость объема работ №397

Ремонтно-строительные работы по устройству пола с топпинговым покрытием
между колоннами "А-Б/15-17" в пролете АБ Главного корпуса

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	Нарезка швов в бетонном основании на глубину 100 мм	м.п.	19,2	
2	Разборка бетонных подиумов фундаментов от оборудования (М250)	м³	2,2	
3	Разборка покрытий полов: из торцевой деревянной шашки толщ. 160 мм	м²	24	
4	Разборка песчанного подстилающего слоя покрытия из торцевой деревянной шашки толщ. 20 мм	м³	0,5	
5	Разборка бетонного пола (М200) на глубину до 160 мм	м²/м³	100,6/16,1	
6	Разборка бетонного пола (М200) на глубину до 180 мм	м²/м³	162,8/29,3	
7	Снятие металлической крышки перекрытия прямиков (без демонтажных работ)	т	1,57	
8	Изготовление с последующей укладкой металлических крышек технологических прямиков	т	2,2	лист рифленый 8 мм
9	Заполнение прямика бетонным боем, полученным при разборке	м³	1,2	
10	Разборка металлоконструкций в бетонных конструкциях	т	0,537	
11	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	1,232	
12	Устройство полов из бетона М300 толщиной 160 мм с верхним слоем, упрочненным топпингом на основе корунда, с армированием сетками Ø5-Вр 1 (150x150)	м²/м³	100,6/16,1	топпинг типа ТопХард Корунд
13	Устройство полов из бетона М300 толщиной 180 мм с верхним слоем, упрочненным топпингом на основе корунда, с армированием сетками Ø5-Вр 1 (150x150)	м²/м³	186,8/33,6	топпинг типа ТопХард Корунд
14	Покрытие бетонных полов грунтовкой глубокого проникновения	м²	287,4	грунтовка типа ТопХард Силер
15	Устройство усадочного шва в теле бетона (глубина пропила 50 мм, обеспыливание шва, укладка шнура из вилетерма, нанесение пропитки, заполнение шва полиуретановым герметиком для швов)	мп	170,9	
16	Нанесение разметки на бетонные полы из износостойкой эпоксидной краски для бетонных полов, ширина 150 мм	мп	69,5	цвет эмали - желтый
17	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	117,9	

Примечание: 1. Работы производятся в условиях действующего цеха с наличием в зоне работ действующего оборудования и движения транспорта по внутрицеховым путям.

2. Производство демонтажных работ во 2 и 3 смены.

3. Подрядчик обеспечивает защиту оборудования от грязи во время производства работ (производит укрытие полиэтиленовой плёнкой), а так же производит установку пылезащитных ширм высотой 2,4 м - 126,5 м²

Начальник УКСиЖ

Инженер по техническому надзору

А.П.Прокопьев

Д.М. Лоскутов