

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора

И.О.Конев

" _____ " _____ 2023 г.

Ведомость объема работ № 374/1

Ремонт кабинетов № 104-112 в Западных бытовках Главного корпуса
(электротехнические работы)

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Демонтаж электропроводки различных типов и способов монтажа сечением до 2,5 мм ²	М./п.	140	
2	Демонтаж светодиодных светильников	Шт.	43	
3	Демонтаж выключателей	Шт.	10	
4	Демонтаж розеток	Шт.	7	
Монтажные работы				
5	Монтаж светодиодных светильников	Шт.	43	
6	Монтаж электропроводки ВВГ 3*2,5	М.п.	105	
7	Монтаж электропроводки ВВГ 3*1,5	М.п.	208	
8	Монтаж выключателей	Шт.	10	
9	Монтаж розеток	Шт.	9	
10	Монтаж коробок распаечных	Шт.	40	Распределительная коробка открытая Экопласт 70х70х40
11	Монтаж автоматических выключателей (автомат)	Шт.	6	
12	Монтаж кабель канала	М.п.	64	
13	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 2.5 мм ²	Шт.	52	
Материалы				
1	Светильники светодиодные LC 36-OFFICE PR 5000K производитель СВЕТЛЫЙ ГОРОД	Шт.	31	
2	Кабель ВВГ 3*1,5	М./п.	208	
3	Кабель ВВГ 3*2,5	М./п.	105	
4	Розетка 1-местная для открытой установки РС620-3-ГПБд с заземляющим контактом IP54 ГЕРМЕС PLUS	Шт.	5	
5	Клеммы для проводов Wago 3 разъёма 17х14.5х20х5	Шт.	99	
6	Распределительная коробка открытая Экопласт 70х70х40	Шт.	40	
7	Выключатель автоматический производителя IEK ВА47-29 1P 25A х-каС	Шт.	6	
8	Кабель канал 25х16	М./п.	64	
9	Выключатель 1-клавишный для открытой установки ВС20-1-0-ГПБ IP54 ГЕРМЕС PLUS (цвет клавиши: белый) IEK	Шт.	10	
10	Розетка 2-местная для открытой установки РС22-3-ОБ с заземляющим контактом 16А ОКТАВА	Шт.	4	
11	Выключатель 2-клавишный для открытой установки ВС20-2-0-ОБ 10А ОКТАВА белый IEK	Шт.	1	
Кондиционеры				

1	Демонтаж внутреннего блока	Шт.	2	LESSAR LS-H07KPA2B/LU-H07KPA2B
2	Монтаж внутреннего блока	Шт.	2	LESSAR LS-H07KPA2B/LU-H07KPA2B
3	Произвести дозаправку кондиционеров хладагентом до рабочих параметров	Шт.	2	LESSAR LS-H07KPA2B/LU-H07KPA2B

Примечания:

1. Демонтируемые светильники и внутренние блоки кондиционеров смонтировать по прежним местам установки
2. В коридоре демонтируемые светильники (12 шт.) монтируются обратно по прежним местам

Главный энергетик

С.В. Макаров

Ведущий инженер-энергетик

А.С. Кузьмин