

Согласовано:

подрядная организация

_____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора

И.О.Конев

_____ 2023 г.

Ведомость объема работ № 374/2

Ремонт кабинетов № 104-112 в Западных бытовках Главного корпуса
(сантехнические работы)

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж трубы металлопластиковой Ду25	м	2,8	
2	Демонтаж трубы металлопластиковой Ду20	м	14	
3	Демонтаж трубы канализационной ПВХ Ду100	м	4	
4	Демонтаж трубы канализационной ПВХ Ду50	м	3	
5	Демонтаж чугунных радиаторов	кг	397	
6	Демонтаж биметаллических радиаторов	кг	126	
7	Демонтаж унитазов напольных	шт	4	
8	Демонтаж раковин фаянсовых с смесителем	шт	4	
9	Демонтаж водонагревателей 100л	шт	1	
10	Демонтаж вентиляционных каналов под прочистку	кв.м	76,94	
11	Демонтаж диффузора круглого 150	шт	18	
12	Демонтаж диффузора круглого 200	шт	3	
13	Демонтаж диффузора квадратного 200	шт	2	
14	Демонтаж кранов Ду15	шт	28	
15	Демонтаж кранов Ду15	шт	28	
Раздел 2. Монтаж водоснабжения и сантехники				
16	Монтаж крана шарового фланцевого Ду15	шт	16	
17	Прокладка трубы арм. ПП 25	м	2,8	
18	Прокладка трубы арм. ПП 20	м	12	
19	Монтаж крана шарового резьбового разборного Ду25 ВН/НР	шт	2	
20	Монтаж креплений под трубы ПП 25	шт	2	
21	Монтаж креплений под трубы ПП 20	шт	12	
22	Монтаж муфты угловой металлопластик. разборной (американка) 25х1" НР	шт	1	
23	Монтаж муфты полипропилен 25х1 ВР	шт	2	
24	Установка тройника переходного Ду25х20НРх25	шт	4	
25	Установка тройника переходного Ду20х20НРх20	шт	6	
26	Установка угла 90гр. Ду20НР	шт	1	
27	Установка перехода Ду25х20	шт	1	
28	Установка угла 90гр. Ду20	шт	4	

29	Монтаж гибкой подводки 1/2хМ10 120см	шт	2	для водонагревателя
30	Монтаж гибкой подводки 1/2хМ10 60см	шт	16	для раковин и унитаза
31	Установка сифона с гибкой подводкой для мойки	шт	6	
32	Монтаж смесителя для мойки	шт	6	
33	Монтаж водонагревателя 50 литров	шт	1	
34	Монтаж антивандальной мойки с пьедесталом тип "армия"	шт	6	
35	Монтаж унитаза тип "люкс"	шт	4	
Раздел 3. Монтаж канализации				
36	Прокладка трубы ПВХ Ду110 канализационной	м	4	
37	Прокладка трубы ПВХ Ду50 канализационной	м	4	
38	Установка отводов ПВХ Ду50 канализационных	шт	1	
39	Установка тройников ПВХ Ду110 канализационных	шт	3	
40	Установка тройников переходных ПВХ Ду110х110х50 канализационных	шт	1	
41	Установка тройников ПВХ Ду50 канализационных	шт	2	
42	Устройство воздушного клапана Ду110	шт	1	
43	Монтаж прочисток Ду50 канализационных	шт	1	
44	Монтаж хомута Ду50 трубного с сантехнической шпилькой и дюбелем	шт	4	
45	Монтаж хомута Ду100 трубного с сантехнической шпилькой и дюбелем	шт	4	
Раздел 4. Монтаж отопления				
46	Прокладка трубы стальной Ду15х3.2	м	2	
47	Приварка отводов Ду15 90гр.	шт	14	
48	Приварка сгонов 50мм Ду15	шт	28	
49	Установка муфты переходной Ду25-Ду15	шт	6	
50	Установка сгонов 50мм Ду15	шт	6	
51	Установка сгонов(американка) Ду15	шт	22	
52	Монтаж радиатора биметаллического 500мм 14 секций	шт	9	
53	Монтаж радиатора биметаллического 500мм 8 секций	шт	1	
54	Чистка вентиляционных каналов прямоугольных	кв.м	76,94	
55	Монтаж вентиляционных каналов прямоугольных	кв.м	76,94	
56	Монтаж диффузора круглого приточного рег.мет.Ду150	шт	18	
57	Монтаж диффузора круглого приточного рег.мет.Ду200	шт	1	
58	Монтаж диффузора круглого вытяжного dvs мет.Ду200	шт	2	
59	Монтаж диффузора квадратного приточного рег.мет Ду200	шт	2	
60	Замена фильтра приточной установки 1300х500	шт	1	
61	Комплект для подключения радиатора 1/2 с креплением(кран маевского, крючки, пробки)	шт	9	
Раздел 5. Дополнительно				

62	Установка держателей бумаги	шт	4	
63	Установка дозатора для мыла настенного	шт	3	
64	Монтаж полки для мыла	шт	3	
65	Монтаж высокоскоростной сушки для рук	шт	2	
66	Монтаж крючков для туалета	шт	3	
67	Монтаж зеркала настенного 500x600	шт	3	

/ Главный энергетик



С.В. Макаров

Ст.мастер ТТС



Н.В. Чуфтаев