

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора

И.О.Конев

" _____ " _____ 2023 г.

Ведомость объема работ № 374/4

Ремонт кабинетов № 104-112 в Западных бытовках Главного корпуса
(автоматическая пожарная сигнализация)

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Демонтаж дымового адресного извещателя ДИП-34А-04	Шт	15	Новая существующая система
2	Демонтаж оповещателя звукового ОПЗ	Шт	6	Новая существующая система
3	Демонтаж оповещателя светового ОСТ "Выход"	Шт	2	Новая существующая система
4	Демонтаж извещателя пожарного ручного ИПР 513-ЗАМ исп1	Шт	2	Новая существующая система
5	Демонтаж кабельной линии	М/п	140	Новая существующая система
Монтажные работы				
6	Монтаж дымового адресного извещателя ДИП-34А-04	Шт	15	
7	Монтаж оповещателя звукового ОПЗ	Шт	6	
8	Монтаж оповещателя светового ОСТ "Выход"	Шт	2	
9	Монтаж извещателя пожарного ручного ИПР 513-ЗАМ исп1	Шт	2	
10	Монтаж огнестойкой распределительной коробки 40-0450-FR1.5-4 E15-E120 75x75x30мм (Промрукав)		6	
11	Монтаж кабельной линии	М/п	140	
12	Пуско - наладочные работы	шт	1	
Материалы				
11	Кабель КПСнг-FRLS 1x2x0,75 (ООО «ЭНТЭ»)	М/п	50	остальные 90м кабеля можно использовать из демонтированного
12	Огнестойкая распределительная коробка 40-0450-FR1.5-4 E15-E120 75x75x30мм (Промрукав)	Шт	6	

Примечания:

1. Старую систему (со старыми извещателями) можно демонтировать и выбросить

Начальник УОТПБиЭ

Ведущий инженер по ПП

К.Л. Скачков

И.А. Панфилов