

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора

И.О.Конев

" _____ " _____ 2023 г.

Ведомость объема работ № 374

Ремонт кабинетов № 104-112 в Западных бытовках Главного корпуса

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Разборка отделки оконных проемов из ПВХ-профилей	м	70,4	
2	Установка ПВХ-профилей на оконные проемы	м	70,4	демонтированных ранее
3	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м²	288,2	
4	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м²	285,9	Плита - ARMSTRONG tegular90RH Board 12 мм
5	Разборка облицовки стен из ГВЛ 12,5 мм с одинарным металлическим каркасом	м²	88,2	
6	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных (толщина штукатурного слоя от 15 до 30 мм)	м²	88,2	
7	Простая штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором М100 (толщина штукатурного слоя 35 мм) с предварительной грунтовкой основания	м²	88,2	
8	Герметизация швов монтажной пеной	м	129,2	
9	Утепление стен плитами из экструдированного пенополистирола толщ. 50 мм	м²	19,4	
10	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами (12,5) в два слоя: с оконным проемом	м²	88,2	
11	Снятие обоев со стен из ГВЛ	м²	529	
12	Облицовка перегородок из ГВЛ мм вторым слоем гипсоволокнистыми листами 12,5	м²	628,5	
13	Демонтаж ПВХ плинтусов	м.п.	252,5	
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных. Уголок наружный - 19 шт, уголок внутренний - 59 шт, соединитель - 13 шт; заглушка торцевая (л+п)- 21+21 шт	м	251,2	Плинтус ПВХ Tarkett SD 60, цвет согласовать с Заказчиком.
15	Разборка покрытий полов: из линолеума	м²	291,4	
16	Устройство покрытий из линолеума на клею с предварительной грунтовкой основания, стыковка швов - "горячей" сваркой	м²	289,1	Линолеум коммерческий гетерогенный класс применения - 23/ 34 / 43, расцветку согласовать с Заказчиком.
17	Укладка металлического накладного профиля (порога), ширина 40-50 мм	м	11,5	
18	Шпатлевка стен из ГВЛ (грунтование поверхности стен - 2 раза)	м²	634,4	
19	Оклейка стен малярным флизелином (пл 110 г/м²)	м²	634,4	Малярный флизелин Practic Vlies Band 110 г/м²
20	Окраска стен, оклеенных флизелином, водно-дисперсионными красками	м²	634,4	Стойкость краски к истиранию - 1 класс (моющаяся)
21	Снятие наличников	м	144,2	
22	Демонтаж дверных блоков деревянных: 1 х2,1 м - 9 шт; 0,9х2,1 м - 2 шт; 1,4х2,2 м - 2 шт	шт	13	

23	Монтаж дверного блока пластикового: одностворчатый, полотно 900х2000 - 9 шт; одностворчатый, полотно 800х2000 - 2 шт (с доводчиками); двухстворчатый (рабочая створка – 900 мм, доп. створка – 400 мм, открывающаяся с фиксацией в закрытом состоянии) - 2 шт (с доводчиками).	шт	13	Приобретает подрядчик: пластиковая дверь Aquadoor, цвет - серый, наличники с двух сторон, доборы, с нажимными ручками + цилиндрический замок (кл-кл)
24	Установка наличников	м	144,2	
25	Ремонт цементной стяжки самовыравнивающейся смесью	м ²	12,8	толщина 20 мм Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 173
26	Кладка ступени из кирпича	м ³	0,1	
27	Укладка металлического накладного профиля (уголка), на ступени (наружный - алюминиевый угловой порог с резиновыми вставками 72х22 мм - 1,5 м.п.; уголок внутренний 20х20 мм - 1,5 м.п.)	м	3	
28	Демонтаж сантехнических перегородок: (перегородки в туалете) на каркасе из алюминиевого профиля с заполнением из ЛДСП	м ²	15,4	
29	Изготовление и монтаж сантехнических перегородок: на каркасе из алюминиевого профиля с заполнением из трёхслойных панелей-сэндвич	м ²	15,4	4 кабинки (ширина 0,95 м, глубина 1,2 м, высота - 2,00 м), 4 двери -900 мм.
30	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: из пластиковых панелей	м ²	23,1	
31	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м ²	23,1	Панели - алюминий белого цвета, кромка line, одноуровневая
32	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м ²	76	
33	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м ²	23,3	
34	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных (толщина штукатурного слоя от 15 до 30 мм)	м ²	85,3	
35	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки ЦПВС по кирпичным поверхностям	м ²	85,3	
36	Улучшенная штукатурка кирпичных поверхностей стен цементно-песчаным раствором М100 с установкой маяков, (толщина штукатурного слоя 35 мм) с предварительной грунтовкой основания	м ²	85,3	
37	Устройство короба из гипсоволокнистых листов (ГВЛ 12,5) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с одной стороны	м ²	3,4	
38	Устройство гидроизоляции обмазочной оштукатуренных стен и бетонных полов	м ²	49,9	Двухкомпонентная гидроизоляция Mapei MAPELASTIC или аналоги
39	Облицовка стен керамической плиткой на клею из сухих смесей: по штукатурке и ГВЛ	м ²	76	Керамическую плитку и затирку швов согласовать с заказчиком
40	Устройство покрытий пола из плит керамогранитных. Керамогранит антискользящий.	м ²	23,3	Плитку и затирку швов согласовать с заказчиком
41	Разборка цементной стяжки толщ. 30 мм	м ²	23,3	
42	Устройство стяжки из самовыравнивающейся смеси	м ²	23,3	толщина 30 мм Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 173
43	Устройство покрытий пола из плит керамогранитных. Керамогранит антискользящий.	м ²	23,3	Плитку и затирку швов согласовать с заказчиком
44	Демонтаж шкафа для пожарного крана (ШПК), 1,3х0,54	шт	2	
45	Монтаж шкафа для пожарного крана (ШПК), 1,3х0,54	шт	2	демонтированных ранее
46	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	тн	15,1	

Примечания:

1. Размер ремонтируемого участка в плане: 40,4 x 6,5 м, состоит из 9 комнат, коридора и туалета, высота до перекрытия - 3,44 м; высота до подвесного потолка - 2,9 м.
2. Работы производятся в условиях действующего цеха с наличием в зоне работ действующего оборудования и движения транспорта по внутрицеховым путям.

Начальник УКСиЖ

А.П.Прокопьев

Инженер по техническому надзору

Д.М.Лоскутов