



НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Утверждаю
Заместитель генерального директора
Голубцов М.С.
« 08 » 05 2024 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по**

подготовке участка для строительства склада хранения оснастки и инструмента в части переноса площадки под металлолом и демонтажа здания (теплица) кн 54:35:051181:564

1. Общие положения:

- 1.1. Наименование работ: демонтаж здания (теплица) кн 54:35:051181:564 и перенос площадки под металлолом на территории завода НПО «ЭЛСИБ» ПАО, по адресу г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.2. Наименование организации заказчика: НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.3. Наименование объекта и адрес проведения работ: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.4. Основание для проведения работ: Инвестиционная программа НПО «ЭЛСИБ» ПАО 2024гг.
- 1.5. Сроки выполнения работ: Июнь 2024 г.

2. Объемы выполнения работ: в соответствии с ведомостью объема работ №390 и планировкой на организацию площадки для сбора металлолома за зданием РБС ПЛ-6448.

3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ.

- 3.1. Подрядчик в процессе производства работ использует свои материалы и оборудование. Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных материалов и оборудования.
- 3.2. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативного документа на конкретный вид материала или оборудования (ГОСТ, ТУ и т.п.) и иметь сертификаты, паспорта.
- 3.3. Все используемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными.
- 3.4. Ввоз\вывоз материалов на территорию предприятия по накладным формы М-15.

4. Технические требования к выполняемым работам:

- 4.1. Техническая документация: Ведомость объема работ №390 и планировка на организацию площадки для сбора металлолома за зданием РБС ПЛ-644 содержат полную информацию об объемах проводимых работ, количестве применяемых материалов, технические характеристики выполняемых работ, материальных ресурсов.
- 4.2. Нормативно-техническая документация: производство работ должно соответствовать требованиям, установленным договором строительного подряда, а также требованиям соответствующих нормативных документов.
- 4.3. До начала производства работ подрядчик разрабатывает и согласовывает со службами НПО "ЭЛСИБ" ПАО следующие документы в соответствии с «Положением о взаимодействии НПО ЭЛСИБ ПАО с подрядными организациями»:
 - 4.3.1. Акт-допуск оформленный в двух экземплярах, подписанный (с печатью) со стороны подрядчика и заказчика;
 - 4.3.2. Приказ о назначении ответственного из числа ИТР;
 - 4.3.3. Сопроводительное письмо с указанием:
 - всех видов выполняемых работ,
 - работников (ФИО, дата рождения, паспортные данные),
 - прав, назначений (ответственное лицо за обеспечение безопасных условий труда, выдающий наряд, ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады и т.д.);
 - группы по электробезопасности;
 - квалификации, требуемых для выполнения указанных работ;
 - перечня технически исправного состояния инструмента, технологической оснастки;
 - списка автотехники, подъёмных сооружений и спецтехники;
 - перечня средств защиты;
 - контактной информации для взаимодействия с подрядной организацией (адрес организации, телефоны, фамилию и инициалы руководителя подрядной организации и ответственных руководителей работ.
- 4.4. По требованию Заказчика предоставлять фото- и видеоматериалы, фиксирующие выполнение определенных видов работ.
- 4.5. Приемка выполненных работ: Документация при приемке работ - исполнительная документация (акты на скрытые работы), паспорта и сертификаты на используемые материалы, акт выполненных работ (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
- 4.6. Подрядчик обязан передать все материальные ценности, полученные в результате демонтажных работ, заказчику по акту формы М-35. С предварительным складированием на территории предприятия.
- 4.7. Требования к гарантийным обязательствам: Гарантийный срок на результат работ 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантия качества результата распространяется на все составляющие результата работ.

5. Требования к подрядной организации.

- 5.1. Разрешительные документы на выполнение работ: необходимо получить и предоставить официальное разрешение на спил деревьев, попадающих в зону проведения работ.
- 5.2. Квалификация, опыт: подрядчик должен предоставить референс-лист, заполненный по форме участника (участник должен обладать опытом выполнения аналогичных по характеру и объемам работ), не менее чем по 3 объектам за любой период с 2020г. по 2023г.

- 5.3. Наличие у подрядной организации специалистов, имеющих профессию с соответствующей квалификацией для выполнения работ, указанных в ведомости объемов работ №390, необходимы специалисты следующих профессий:

- ИТР – инженер-строитель (прораб, мастер) – 1чел.
- Разнорабочий 4 чел.

Наличие кадрового состава предоставляется по форме 10. Заказчик имеет право избирательно запросить по предоставленной справке копии трудовых книжек работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).

- 5.4. Требования к наличию документации в области охраны труда для рабочих и служащих подрядной организации:

А) приказ (распоряжение) о назначении ответственного из числа ИТР на объекте НПО «ЭЛСИБ» ПАО за обеспечение безопасных условий и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, который должны иметь документы о проверке знаний:

- протокол проверки знания требований охраны труда руководителей и специалистов организаций (учебный центр),
- удостоверение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, выданное учебным центром.
- удостоверение по проверке знаний правил работы в электроустановках с действующими сроками проверки знаний, с наличием записей на проведение специальных работ (при необходимости), с группой в электроустановках до и выше 1000 В.

Б) список работников (ФИО, профессия, квалификация), которые будут привлекаться к работе по договору подряда; документы, подтверждающие квалификацию работников; удостоверения по охране труда (или копии страниц о прохождении работниками инструктажей из журнала регистрации инструктажа на рабочем месте); при выполнении работ с ручным электрифицированным инструментом - удостоверение проверки знаний правил работы в электроустановках с действующими сроками проверки знаний, с группой по электробезопасности не ниже II.

- 5.5. Наличие у подрядной организации специализированного инструмента и приспособлений:

- отбойный молоток – 1 шт.;
- перфоратор – 2 шт.

Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-технических ресурсах (форма 9) Закупочной документации.

- 5.6. Особые условия: Исполнение требований «Положения о взаимодействии НПО ЭЛСИБ ПАО с подрядными организациями». Соблюдение кодекса делового поведения Поставщика продукции и услуг НПО "ЭЛСИБ" ПАО. Предпочтительна сертификация подрядчика/исполнителя в области ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - при наличии предоставление копий сертификатов вместе с коммерческим предложением.


6. Стоимость предложения, порядок оплаты и требования к сметной документации:

- 6.1. Порядок формирования стоимости лота: В расчет стоимости лота должны быть включены все налоги и обязательные платежи, стоимость основных материалов и работ согласно Технического задания, командировочные расходы, а также все скидки, предлагаемые участником торгов.

- 6.2. Требования к сметам: Сметы должны быть составлены с применением сплит формы ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования) для Новосибирской области (1 зона) 2 квартал 2023года, с использованием базы ФСНБ-2022(Федеральная сметно-нормативная база) с обязательным предоставлением смет в электронном виде в формате Excel с расшифровкой применяемых коэффициентов в формате Гранд-смета, накладные расходы – 70%; сметная прибыль – 50%. Допускается изменение сметной стоимости по результатам проверки сметы. Смета должна быть согласована с Заказчиком.

- 6.3. Требования к оплате: Безналичный расчет, по факту подписания акта приема-сдачи выполненных работ в течение 30 календарных дней.

Начальник УКСиЖ



А.П. Прокопьев

Ведущий инженер
по тех. надзору УКСиЖ



А.А. Аргунов

Дирекция по безопасности
Начальника ОЭБ



С.М. Цыганков

Согласовано:

подрядная организация

" " 2024 г.

Утверждаю:
Заместитель генерального директора" 08 " 08 М.С. Голубцов
2024 г.

Ведомость объемов работ №390

Подготовка участка для строительства склада хранения оснастки и инструмента в части переноса площадки под металлолом и демонтажа здания (теплица) кн 54:35:051181:564

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Площадка под металлолом				
1	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных ж.б. плит ПДП-14 ГОСТ Р 56600-2015 6000*2000*140	шт.	39	
2	Перевозка ж.б. плит ПДП-14 ГОСТ Р 56600-2015 6000*2000*140 на расстояние до 500м	шт.	39	По территории предприятия
3	Разборка грунта эксковатором на глубину 300мм S-560м²	м³	168	
4	Устройство подстилающих слоев из песка 100мм с уплотнением	м²	560	
5	Устройство подстилающих слоев щебеночных 100мм щебень фр 20-40 с уплотнением	м²	560	
6	Устройство подстилающих слоев отсевом щебневым 100мм с уплотнением	м²	560	
7	Монтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных ж.б. плит ПДП-14 ГОСТ Р 56600-2015 6000*2000*140	шт.	39	
8	Установка ФБС 24-6-6	шт.	12	
9	Подсыпка откосов (по периметру площадки шириной 500мм) отсевом щебневым толщиной 100мм с уплотнением	м²	48	
10	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	301	
Здание теплица кн 54:35:051181:564				
1	Демонтаж фундамента (2шт.) монолитный ж.б.	м³	41	
2	Засыпка котлована (2шт.) песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением толщиной 700мм	м²	1057,5	
3	Демонтаж кровельного покрытия (рубероид, стяжка) и перекрытия (плиты пустотные ж.б.)	т	166,7	S=230м², рубероид 2 слоя, стяжка 230мм толщ. 50мм, плиты 6*1,5м-26шт.-38,5 м³
4	Демонтаж стен из кирпича	м³	105,3	
5	Демонтаж пола (стяжка + ж.б. монолит)	т	91	
6	Демонтаж фундамента монолитный ж.б.	м³	32	
7	Засыпка котлована песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением толщиной 700мм	м²	175	
8	Спил деревьев d-600мм с корчеванием пней, погрузкой и последующим вывозом в отвал на расстояние до 15 км	шт.	2	необходимо получить и предоставить официальное разрешение на спил деревьев
9	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	624,3	

Начальник УКСиЖ

А.П. Прокопьев

Ведущий инженер по техническому надзору

А.А. Аргунов