

Согласовано:

подрядная организация

_____ 2024 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

Конев И.О.

_____ 2024 г.

Ведомость объемов работ № 384
Ремонт цветолитейного цеха в ЦМС
НПО "ЭЛСИБ" ПАО

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Раздел 1. Замена покрытия фонаря				
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м ²	133	
2	Разборка стяжек цементных толщиной до 20 мм	м ²	156,6	
3	Демонтаж плит покрытия площадью до 2 м ² при высоте здания до 25 м	шт	144	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, поясков, отливок	м	105,6	
5	Монтаж кровельного покрытия из многослойных сэндвич панелей толщ 200 мм, заполнитель огнестойки.	м ²	176,4	
6	Установка фасонных изделий примыканий	м ²	79,3	
7	Уплотнение стыков прокладками (укладка уплотнителя)	м	72	
8	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными (утепление карнизной и коньковой части) плотность матов не ниже 50 кг/м ³	м ³	1,548	
9	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов	м	170	
Раздел 2. Ремонт кровельного покрытия лифтовой шахты				
10	Демонтаж покрытия из профилированного листа	м ²	40	
11	Демонтаж деревянных конструкций стропильной системы	м ²	40	
12	Ремонт кирпичной кладки стен, заделка фронтонов и карнизов	м ³	1,2	
13	Устройство металлического каркаса из трубы 120х120	м/п	47	
14	Установка связей из уголка №50	м/п	15	
15	Крепление балок к стенам при помощи уголка 50 с креплением на анкера, шаг 300 мм	шт	21	Анкера Ø10 мм - 63 шт; уголок 50 по 0,9 м - 18,9 м
16	Масляная окраска эмалью ХВ за 2 раза металлических элементов по слою грунтовки	м ²	29	
17	Монтаж кровельного покрытия из многослойных сэндвич панелей толщ 200 мм, заполнитель огнестойкий	м ²	46	
18	Установка фасонных изделий примыканий	м ²	60	
19	Уплотнение стыков прокладками (укладка уплотнителя)	м	47	

20	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов	м	52	
Раздел 3. Замена окон и ремонт стен				
21	Демонтаж деревянных оконных заполнений второго этажа	м²/шт	18,5/6	
22	Демонтаж металлических решеток	м²	18,5	
23	Ремонт кирпичной кладки стен	м³	0,8	
24	Установка пластиковых оконных заполнений с одной поворотно откидной створкой	м²/шт	18,5/6	
25	Изготовление и установка решеток на окна	м²	18,5	
26	Установка досок подоконных шириной до 200 мм	м	9	
27	Установка свесов оконных оцинкованных L=1,5	шт	6	
28	Устройство оконных откосов пластиковых с двух сторон, шириной до 150 мм	м/п	71	
29	Демонтаж деревянных оконных заполнений первого этажа	м²/шт	3,07/2	
30	Демонтаж металлических решеток	м²	3,04	
31	Заделка оконных проемов и проемов, после демонтажа воздухопроводов кирпичом тощ. 1,5 кирпича	м³	2,24	
32	Крепление сетки штукатурной на дюбель гвозди	м²	97,1	
33	Штукатурка стен по сетке толщ 30 мм	м²	97,1	
34	Демонтаж металлоконструкций воздухопроводов	т	1,25	
35	Погрузка и транспортировка металлолома на склад.	т	1,25	
36	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	179	


Примечание:

1. Требования к сметам: Сметы должны быть составлены ресурсным методом с применением сплит формы ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования) для Новосибирской области (1 зона) 2 квартал 2023года, с использованием базы ФСНБ-2022 (Федеральная сметно-нормативная база), с обязательным предоставлением смет в электронном виде в формате Excel с распиской применяемых коэффициентов в формате Гранд-смета, накладные расходы – 70%; сметная прибыль – 50%. Допускается изменение сметной стоимости по результатам проверки сметы. Смета должна быть составлена по краткой форме.

2. Во время производства работ подрядчик обеспечивает защиту оборудования от грязи (производит укрытие полиэтиленовой пленкой).

Начальник УКСиЖ

Ведущий инженер по техническому надзору



А.П.Прокопьев

Е.С.Путинцев