

Согласовано:

подрядная организация

" " 2024г.

Утверждаю:

Земеститель генерального директора

И.О.Конев

" " 2024 г.

Ведомость объема работ № 405

Ремонт здания гаража и складских помещений, инв.№63004008

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1. Демонтаж металлической пристройки к гаражу				
1	Резка листового металла проката	т	1,28	
2	Резка профильного металла проката	т	0,65	
3	Погрузка демонтированного металла с перевозкой на склад	т	1,93	
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,9	
2. Ремонтно-строительные работы в 5 боксе				
5	Демонтаж оконных решеток	т	0,08	
6	Демонтаж деревянных оконных заполнений	м ²	6,11	
7	Заполнение оконного проема кирпичом, толщ. 250 мм	м ³	1,53	
8	Разборка бетонной стяжки толщ. 100 мм	м ³	4	
9	Заполнение смотровой ямы бетонным боем	м ³	9,97	
10	Устройство основания гравийного 200 мм	м ³	5,97	
11	Устройство пароизоляции из пленки п/этиленовой	м ²	82,6	
12	Устройство полов из бетона М300 толщиной 100 мм с верхним слоем, упрочненным топингом на основе корунда, с армированием сеткой Ø5-ВР 1 (150х150)	м ² /м ³	82,6/8,26	
13	Покрытие бетонных полов грунтовкой глубокого проникновения	м ²	82,6	
14	Устройство усадочного шва в теле бетона (глубина пропила 50 мм), обеспыливание шва, укладка шнура из вилатерма, нанесение пропитки, заполнение шва полиуретановым	м/п	73	
15	Демонтаж металлических гаражных ворот, с каркасом	м ²	9,5	
16	Демонтаж оконных заполнений с металлическим каркасом	м ²	2,45	
17	Заполнение оконного проема кирпичом, толщ. 250 мм	м ²	0,35	
18	Усиление проема из трубы 80х80х3, для установки ворот	м/п	14,5	Огрунтованные, окрашенные
19	Ворота секционные промышленные ProTrend Alutech Белорусия. Поверхность Woodgrain. S-гофр. Цвет снаружи и изнутри 9002. Высокий подъем вал сверху. Размер ворот 3000*3500мм. III*В. Электропривод промышленный вальный 2 пульта, с калиткой	компл.	1	Размер ворот уточнить по месту
20	Откосы на проем окрашенные из листа t=1,5 мм.	м ²	3,5	
21	Погрузка демонтированного металла с перевозкой на склад	т	0,3	
3. Устройство полов в 3 боксе				
22	Разборка бетонной стяжки толщ. до 200 мм	м ³	29,1	

23	Устройство основания гравийного 150 мм с тромбованием	м³	21,83	
24	Устройство пароизоляции из пленки п/этиленовой	м²	145,5	
25	Устройство полов из бетона М300 толщиной 150 мм с верхним слоем, упрочненным топингом на основе корунда, с армированием сеткой Ø5-ВР 1 (150х150)	м²/м³	145,5/21,83	
26	Покрытие бетонных полов грунтовкой глубокого проникновения	м²	145,5	
27	Устройство усадочного шва в теле бетона (глубина пропила 50 мм), обеспыливание шва, укладка шнура из вилатерма, нанесение пропитки, заполнение шва полиуретановым герметиком для шва)	м/п	120	
28	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	69,8	

4. Устройство комнаты отдыха и полов во 2 боксе

29	Демонтаж потолка из листового металла и уголка	т	0,15	
30	Разборка стеновых газоблоков 2300х500х110 весом до 0,5 т	шт/м³	20/2,2	
31	Демонтаж металлических конструкций из уголка	т	0,3	
32	Обрамление существующей смотровой ямы, трубой Ø 100 мм	м/п	14	
33	Масляная окраска обрамления из трубы Ø 100 мм за два раза по грунту	м²	4,4	
34	Устройство пароизоляции из пленки п/этиленовой	м²	213	
35	Устройство полов из бетона М300 толщиной 150 мм с верхним слоем, упрочненным топингом на основе корунда, с армированием сеткой Ø5-ВР 1 (150х150)	м²/м³	213/21,3	
36	Покрытие бетонных полов грунтовкой глубокого проникновения	м²	213	
37	Устройство усадочного шва в теле бетона (глубина пропила 50 мм), обеспыливание шва, укладка шнура из вилатерма, нанесение пропитки, заполнение шва полиуретановым герметиком для шва)	м/п	145	
38	Погрузка демонтированного металла с перевозкой на склад	т	0,45	
39	Устройство металлического каркаса из трубы 100х100х4	м/п	62	
40	Установка связей из уголка №75х6	м/п	15,2	
41	Масляная окраска каркаса из трубы 100х100х4 мм и уголка 75 за два раза по грунтовке	м²	29,4	
42	Установка сэндвич панелей трехслойных толщиной 100 мм со стальными обшивками толщиной 0,6 мм из профилированного листа. Раскладка стеновых панелей вертикальная. Заполнитель огнестойкий.	м²	22,68	
43	Установка сэндвич панелей на потолок трехслойных толщиной 100 мм со стальными обшивками толщиной 0,6 мм из профилированного листа. Раскладка стеновых панелей перпендикулярно основной стены. Заполнитель огнестойкий.	м²	17,32	
44	Установка фасонных изделий разных	м²	4,1	
45	Масляная окраска ранее окрашенных стен, с расчисткой старой краски до 35%	м²	30	
46	Масляная окраска радиаторов отопления с трубной разводкой	м²	7	
47	Установка пластикового дверного блока в пролет 2х0,9, замок	шт	1	
48	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	3,96	

5. Окраска стен и металлических конструкций в 4 боксе

49	Демонтаж, монтаж кабеля пожарной сигнализации на саморезах	м/п	52	
----	--	-----	----	--

50	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м³	0,1	
51	Очистка штукатурки стен толщ до 10 мм	м²	65	
52	Шпаклевка стен по грунтовке отдельными местами	м²	107	
53	Заделка швов пеной монтажной	м/п	24	
54	Окраска бетонных и кирпичных стен масляными эмалями по грунту за 2 раза	м²	283,4	
55	Обеспыливание металлических конструкций	м²	280	
56	Окраска маслянными составами металлических конструкций ферм, колонн за 2 раза, труб	м²	280	
57	Монтаж, демонтаж строительных лесов	м²	288	
58	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	0,2	
Электрическая часть				
Демонтажные работы				
1	Демонтаж электропроводки различных типов и способов монтажа	М./п.	25	
2	Демонтаж светильников различных конструкций	Шт.	3	
3	Демонтаж розеток	Шт.	4	
4	Демонтаж бокса пластикового по автоматы	м.	1	КМПн 1/4
5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах	м.	10	
Монтажные работы				
6	Монтаж светодиодных светильников	Шт.	4	
7	Монтаж выключателей	Шт.	1	
8	Монтаж электропроводки ВВГ 3*1,5	М.п.	20	
9	Монтаж коробок распаячных	Шт.	3	
10	Монтаж и подключение шкафа управления освещения и электропитания	Шт.	1	
11	Монтаж автоматического выключателя производителя IEK ВА47-29 1P 25A х-каС	Шт.	2	
12	Монтаж автоматического выключателя ВА47-60М 3P 32А 6кА С IEK MVA31-3-032-С	Шт.	1	
13	Монтаж электропроводки ВВГ 3*2,5	М./п.	22	
14	Монтаж автоматического выключателя производителя IEK ВА47-29 1P 16A х-каС	Шт.	1	
15	Монтаж розеток	Шт.	5	
Материалы				
1	Светильники светодиодные LC 36-OFFICE 36В, \n\nпроизводитель СВЕТЛЫЙ ГОРОД	Шт.	4	
2	Кабель ВВГ 3*1,5	М./п.	20	
3	Кабель ВВГ 3*2,5	М./п.	22	
4	Розетка двухместная с з.к. наружного исполнения 16А\n\nпроизводитель IEK тип РС22-3-ОБ	Шт.	5	
5	Коробки распаячные производителя IEK тип КМ 100х100х50 (бвводов)	Шт.	3	
6	Щит ЩРн-12з	Шт.	1	
7	Выключатель автоматический производителя IEK ВА47-29 1P 25А х-каС	Шт.	2	
8	Выключатель одноклавишный для открытой установки\n\nпроизводителя IEK ВС20-1-0-ГПБ	Шт.	1	
9	Выключатель автоматический производителя IEK ВА47-29 1P 16А х-каС	Шт.	1	

10	Автоматический выключатель ВА47-60М 3Р 32А 6кА С IEK MVA31-3-032-C	Шт.	1	
11	Клеммы для проводов Wago 3 разъёма 17х14.5х20х5	Шт.	12	
12	Кабель канал 25х16	М./п.	20	
13	Труба гофрированная d25	М./п.	1	
14	Кабель канал 60х40	М./п.	8	

Примечание:

1. Требования к сметам: Сметы должны быть составлены ресурсным методом с применением сплит формы ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования) для Новосибирской области (1 зона) 2 квартал 2023года, с использованием базы ФСНБ-2022 (Федеральная сметно-нормативная база), с обязательным предоставлением смет в электронном виде в формате Excel с расшифровкой применяемых коэффициентов в формате Гранд-смета, накладные расходы – 70%; сметная прибыль – 50%. Допускается изменение сметной стоимости по результатам проверки сметы. Смета должна быть составлена по краткой форме.

2. Во время производства работ подрядчик обеспечивает защиту оборудования от грязи (производит укрытие полиэтиленовой плёнкой).

Начальник УКСиЖ

А.П.Прокопьев

Ведущий инженер по техническому надзору

Е.С.Путинцев

Главный энергетик

С.В. Макаров

Ведущий инженер-энергетик

А.С.Кузьмин