

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2024 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора

И.О.Конев

" _____ " _____ 2024 г.

Ведомость объема работ №394

**Ремонтно - строительные работы по устройству основания для установки стендовых плит,
перемонтажу стендовых плит и коммуникаций между колоннами "11-14хАБ"
в пролете АБ Главного корпуса**

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	Нарезка швов в бетонном основании на глубину 100 мм	м.п.	81	
2	Разборка бетонного пола (М250) по периметру стендовых плит	м³	0,6	
3	Демонтаж стендовых плит, с последующим складированием на территории цеха (96 шт)	т	434	Размеры плиты: 3 х 1,5 х 0,31 (h) м, вес 1 плиты - 4,5 тн
4	Разборка металлоконструкций в бетонных конструкциях	т	14,8	
5	Разборка бетонного основания (М250)	м³	188,5	устройство котлована для фундамента площадки
6	Разработка грунтов 2 гр внутри здания, до глубины - 0,4 м	м³	20,9	
7	Устройство подстилающих слоев из отсев гранитного (фракция 0-5 мм), толщ 100 мм	м³	43,6	
8	Армирование тела фундамента сеткой из арматуры периодического профиля 3ф-10-А600 ГОСТ 34028-2016, ячейка 150х150 мм	т	3,734	
9	Устройство нижней части фундамента из бетона М300.	м³	78,5	
10	Изготовление и установка стальных закладных элементов, остающихся в теле бетона	т	18,893	Швеллер 12У (ГОСТ 8240-97) - 8,986 тн; Полоса 5х200 - 3,391 тн приобретает подрядчик; закладные плавающие гайки - предоставляет Заказчик
11	Монтаж стендовых плит, демонтированных ранее, на фундамент площадки (96 шт)	т	434	Размеры плиты: 3 х 1,5 х 0,31 (h) м, вес 1 плиты - 4,5 тн; болты и шайбы - предоставляет Заказчик
12	Устройство верхней части фундамента из бетона М300.	м³	52,3	
13	Заполнение бетоном М300 штробы по периметру стендовых плит	м³	0,6	
14	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	490,4	

Примечание: 1. Работы производятся в условиях действующего цеха с наличием в зоне работ действующего оборудования и движения транспорта по внутрицеховым путям.

2. Производство работ во 2 и 3 смены, выходные и праздничные дни, по согласованию с основным производством.

2. Подрядчик обеспечивает защиту оборудования от грязи во время производства работ (производит укрытие полиэтиленовой плёнкой) - 180 м²

Начальник УКСиЖ

Инженер по техническому надзору

А.П.Прокопьев

Д.М. Лоскутов