

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2024 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора

И.О.Конев

" _____ " _____ 2024 г.

Ведомость объема работ №394/1

**Ремонтно - строительные работы по устройству основания для установки стендовых плит,
перемонтажу стендовых плит и коммуникаций междк колоннами "11-14хАБ"
в пролете АБ Главного корпуса (спец. работы)**

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Работы				
1	Демонтаж трубы ДУ-15 Кислород	м/п	35	
2	Демонтаж трубы ДУ-20 Воздух	м/п	25	
3	Демонтаж трубы ДУ-15 Ацетилен	м/п	35	
4	Монтаж трубы ДУ-15 Кислород	м/п	35	
5	Монтаж трубы ДУ-15 Ацетилен	м/п	35	
6	Монтаж трубы ДУ-20 Воздух	м/п	35	
7	Монтаж трубы ДУ-32	м/п	70	
8	Монтаж отвода ДУ-15	шт	4	
9	Монтаж отвода ДУ-20	шт	3	
10	Монтаж кран шаровый под приварку ДУ-15 БИВАЛ	шт	2	
11	Монтаж крана ДУ-15	шт	8	
12	Монтаж резьбы ДУ-15	шт	8	
13	Монтаж технологического ж/б канала под стендовые плитами шириной 500 мм и переменной глубины от 200 до 800 мм.	м/п	27	
14	Монтаж технологического канала от стендовой плиты к колонне 14 Б шириной 300 и глубиной 200 мм.	м/п	12	
15	Демонтаж трубы ДУ-89	м/п	18	
16	Демонтаж трубы ДУ-25	м/п	10	
17	Демонтаж трубы ДУ-22	м/п	22	
18	Демонтаж воронки сливной ДУ-150	шт.	1	
19	Монтаж трубы ДУ-89	м/п	33	
20	Монтаж трубы ДУ-25	м/п	39	
21	Монтаж воронки сливной ДУ-150	шт.	1	
22	Установка(монтаж) гребенки(коллектора) Ду25 с запорной арматурой на 3 выхода Ду20	шт.	1	
23	Монтаж перекрытия тех.канала рифленой сталь	м²	4	

Материалы				
1	Труба ДУ-15	м/п	75	
2	Труба ДУ-20	м/п	35	
3	Труба ДУ-32	м/п	70	
4	Отвод ДУ-15	шт	4	
5	Отвод ДУ-20	шт	3	
6	Резьба ДУ -15	шт	8	
7	Краны ДУ-15	шт	8	
8	Кран шаровый под приварку ДУ-15 БИВАЛ	шт	2	
9	Труба ДУ-89	м/п	33	
10	Труба ДУ-25	м/п	39	
11	Воронка сливная ДУ-150	шт	1	
12	Гребенки (коллектора) Ду25 с запорной арматурой на 3 выхода Ду20	шт	1	
13	Рифленая сталь 8 мм	м ²	4	

Главный энергетик



С.В.Макаров

/ Начальник ГТС



Н.Н. Кретинин

/ Старший мастер ТТС



Н.В.Чуфтаев