



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
по проектированию, изготовлению и ремонту генераторов и крупных электрических машин

СОГЛАСОВАНО:

Директор по развитию
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

М.С. Голубцов

(подпись) (фамилия и инициалы)

«28» 10 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

А.В. Чириков

(подпись) (фамилия и инициалы)

«__» ____ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Модернизация заводской вычислительной сети передачи данных, инв.№ 80412

1. Цель проекта

Место эксплуатации: Территория предприятия.

В данный момент часть оборудования, используемого в составе заводской вычислительной сети передачи данных морально и физически устарело, выработало свой ресурс (сроки расширенных гарантий), что влечёт большие риски выхода его из строя и недоступность подключения к ресурсам предприятия персональных компьютеров пользователей, системы видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации и других объектов.

В ходе модернизации необходимо заменить оборудование из п.2.

2. Технические характеристики вновь приобретаемого оборудования для модернизации

В качестве приобретаемого оборудования предлагается приобрести следующее оборудование, в указанном количестве и комплектации:

Наименование	Количество
Ethernet-коммутатор Eltex MES2424 , 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L2, 220В AC (Продление гарантийного обслуживания MES2424 до 3 лет, Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES2424 - безлимитное количество обращений 8х5, 1 календарный год)	6
Ethernet-коммутатор Eltex MES2448B , 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC (Продление гарантийного обслуживания, MES2448, до 3 лет, Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES2448B - безлимитное количество обращений 8х5, 1 календарный год)	6
ИБП SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah исп. E (Арт. 8956, 8 розеток IEC C13, Гарантия не менее 36 мес.)	3

3. Оценка технической и экономической эффективности

Данный проект реализуется как технически необходимый.

Планируемая дата ввода оборудования в эксплуатацию IV квартал 2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УИТиС

А.В. Лосев

подпись

К.В. Лосев

инициалы и фамилия

«25» 10 2022г.