

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2024 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора

И.О.Конев

" _____ " _____ 2024 г.

Ведомость объема работ № 410

Ремонт дорожного покрытия с восточной стороны пролета АБ Главного корпуса

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании при асфальтобетонных покрытиях (БР 100.30.15)	мп	4	
2	Устройство земляного ящика для бортовых камней, планировка и уплотнение основания 12 - м ²	м ³	3,6	
3	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси марки С5 толщ. 100 мм с уплотнением 12 - м ²	м ³	1,2	
4	Установка бортовых камней бетонных на бетонном основании (БР 100.30.15)	мп	30	
5	Обратная засыпка черного грунта в пазухи бортовых камней	м ³	1,4	
6	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную: при средней поросли	м ²	139,2	
7	Валка деревьев с корня с корчевкой пней мягколиственных и твердолиственных пород при диаметре ствола: до 36 см	шт	4	
8	Нарезка швов в асфальтобетонном основании на глубину 100 мм, в местах стыков с существующим покрытием	м.п.	18	
9	Разборка покрытий асфальтобетонных толщ до 80 мм на участках примыкания к существующим покрытиям	м ²	17,6	
10	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных механизированным способом (20% от объема - ручным способом, по периметру зданий)	м ³	186,8	
11	Разработка грунта 2 гр для устройства земляного корыта глубиной до 1190 мм, планировка и уплотнение основания 1747,5 - м ²	м ³	1252,3	
12	Разборка обочин из асфальтовой крошки толщ. слоя 150 мм	м ²	6,4	
13	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 200 мм из щебня фракции 40-70 мм и верхнего слоя толщиной 100 мм из щебеночно-песчаной смесью марки С5 с уплотнением и проливкой битумом (2,5 кг/м ²) - 1863,5 м ²	м ²	1747,5	
14	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных марка II тип Б с применением укладчиков асфальтобетона	м ²	1863,5	
15	Проливка битумом (1,5 кг/м ²)	м ²	1863,5	
16	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных марка II тип Б с применением укладчиков асфальтобетона	м ²	1863,5	
17	Разработка грунта 2 гр для устройства земляного корыта глубиной до 350 мм, планировка и уплотнение основания 40,4 - м ²	м ³	14,1	

18	Устройство обочин шириной 1 м двухслойных; нижний слой из щебеночно-песчаных смесей марки С5 толщ. слоя до 250 мм, верхний слой из асфальтовой крошки толщ. слоя до 100 мм	мп	40,4	
19	Устройство бетонной обоймы цокольной части забора, бетон М250 (марка по морозостойкости F100), с армированием	м³	8,5	
20	Армирование обоймы сетками из арматуры периодического профиля 3ф-8-А600 ГОСТ 34028-2016, ячейка 200х200 мм	т	0,188	
21	Разборка барьеров безопасности из колючей проволоки и сетки рабица: спиральных с креплением на кронштейнах (конструкциях металлического ограждения)	м	18,2	
22	Устройство каркаса ограждения из трубы профильной 50х50х3 мм ст3 ГОСТ 30245-2003	т	0,22	
23	Монтаж ограждения высотой 2,1 м из профилированного листа НС44 оцинкованного, толщ. 0,8 мм	м²	38,2	
24	Устройство выравнивающих слоев оснований по существующему покрытию из щебеночно-песчаных смесей марки С5 толщиной слоя до 80 мм, с уплотнением и предварительной планировкой основания (расход С5 - 212,2 м³)	м²	3300	
25	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	м²	584	
26	Разработка грунта 2 гр для устройства земляного корыта глубиной до 250 мм, планировка и уплотнение основания 1880 - м²	м³	470	
27	Устройство покрытий двухслойных; нижний слой из щебеночно-песчаных смесей марки С5 толщ. Слой до 150 мм, верхний слой из асфальтовой крошки толщ. слоя до 100 мм	м³	1880	
28	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2	м³	10,4	
29	Устройство котлована для дождеприемного колодца в грунтах 2 группы	м³	3,6	планировка и уплотнение основания-16,5 м²
30	Устройство траншеи для прокладки трубопроводов в грунтах 2 группы	м³	28,5	
31	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм по песчанному основанию толщ 200 мм (песок - 2,7 м³)	мп	27	Присоединение канализационного трубопровода к действующей сети - 3 шт
32	Обратная засыпка траншеи песком с уплотнением (проливкой)	м³	27,3	
33	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 0,84 м	шт	3	Кольцо колодца КС 7-3 - 3 шт; плита днища колодца ПН 10(12) - 3 шт; плита перекрытия колодцев КЦП -3 - 3 шт; дождеприемник чугун прямоугольный (В125) - 3 шт, приобретает подрядчик
34	Демонтаж люков колодцев	шт	6	
35	Демонтаж плит перекрытия колодцев (КЦП -3)	шт	6	
36	Демонтаж колец колодца КС 10-9	шт	4	
37	Демонтаж колец колодца КС 10-9	шт	2	
38	Монтаж колец колодца: КС 10-3 - 5 шт; КС 10-5 - 4 шт; КС 10-6 - 3 шт; КС 10-9 - 2 шт	шт	14	Приобретает подрядчик
39	Монтаж плит перекрытия колодцев (КЦП -3)	шт	6	Плиты перекрытия колодцев 6 шт, приобретает подрядчик

40	Монтаж чугунных люков колодцев на бетонном основании с регулированием высотного положения	шт	6	Люк чугун Т (С250) - 6 шт; Дождеприемник чугун ДК круглый (В125) - 6 шт, опорные кольца КО 6 - 12 шт приобретает подрядчик
41	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (примыкание обочин и бордюров к газонам)	м ²	98	
42	Погрузка строительного мусора на автотранспорт и перевозка на расстояние до 10 км	тн	3550,8	

Примечания:

1. Работы производятся на территории действующего предприятия.

Начальник УКСиЖ



А.П.Прокопьев

Инженер по техническому надзору



Д.М. Лоскутов