

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2023 г.

Утверждаю:
Заместитель генерального директора

И.О.Конов
" _____ " _____ 2023 г.

Ведомость объемов работ №358

Ремонт здания котельной по результатам ЭПБ НПО "ЭЛСИБ" ПАО.

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Ремонт кирпичной кладки стен перевязкой с существующей на высоте 25 м	м ³	9,2	
2	Демонтаж кровельного покрытия из рулонных материалов	м ²	12	
3	Ремонт стяжки кровли цементно-песчаным раствором М100 толщиной до 50 мм	м ²	12	
4	Монтаж кровельного покрытия из рулонных материалов	м ²	12	
5	Демонтаж металлического дверного блока	м ²	2	1x2
6	Изготовление и монтаж металлического дверного блока двухстворчатого с доводчиком	м ²	2,6	1,3x2
7	Увеличение дверного проема в кирпичной стене	м ³	1	
8	Установка перемычки из швеллера 16 в существующей стене	т	0,043	
9	Усиление перемычки из листовой стали толщ. 6 мм	т	0,009	
10	Антикоррозионная окраска металлических поверхностей ГФ-021	м ²	6,3	
11	Штробление кирпичной стены шириной 20 мм	м.п.	3	
12	Оштукатуривание дверных откосов	м ²	3	
13	Восстановление защитного слоя бетона балок покрытия и перекрытия с предварительной подготовкой толщиной до 30 мм на высоте до 4 м	м ²	6	Состав Emaco Nanocrete R2
14	Монтаж элемента металлической колонны из уголка 50х50х5 (5 мест)	т	0,019	
15	Разборка бетонного основания М200 толщиной 100 мм	м ²	15	
16	Устройство подстилающих слоев щебеночных щебень фр 20-40	м ³	2,5	
17	Заливка пола из бетона М200 толщиной 100 мм по сетке 100*100*5	м ³	5	
18	Ремонт кирпичной кладки стен перевязкой с существующей на высоте 3 м	м ³	0,3	
19	Обрамление проема из уголка 50х50х5	т	0,012	
20	Демонтаж деревянных оконных блоков со снятием оконных переплетов (заполнение стеклом)	шт./м ²	10/ 31,8	

21	Установка блоков оконных из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые с одной поворотно-откидной створкой, с внутренней и наружной отделкой ПВХ	шт./м²	7/23,8	
22	Установка блоков оконных из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые с одной поворотно-откидной створкой, с внутренней и наружной отделкой ПВХ	шт./м²	3/8,0	
23	Смена отливов из листовой стали	м.п.	19	
24	Устройство оконной перемычки из уголка 75х75х6 с усилением из листовой стали толщ. 6 мм	т	0,29	
25	Усиление перемычки из листовой стали толщ. 6 мм	т	0,069	
26	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	28	


Примечание:

Начальник УКСиЖ



А.П. Прокопьев

Ведущий инженер по техническому надзору



А.А. Аргунов