

Согласовано:

 _____ / _____
 " ____ " _____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора
 _____ / И.О. Конев
 " ____ " _____ 2023 г.

Техническое задание
 на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности
 здания Инструментального корпуса НПО ЭЛСИБ ПАО

1	Наименование организации заказчика	НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
2	Наименование объекта и адрес проведения работ	Здание Инструментального корпуса, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
3	Краткая характеристика объекта обследования	Здание Инструментального корпуса – многопролетное здание с железобетонным сборным каркасом. Здание состоит из производственной части (шесть пролетов) и административно-бытовой трехэтажной пристройки с подвалом. Фундаменты - монолитные ж/бетонные Каркас – ж/бетонные сборные колонны, балки двухскатные ж/бетонные сборные. Подкрановые балки – ж/бетонные сборные. Покрытие – ж/б сборные плиты (ребристые в производственной части и пустотные в административно-бытовой). Перекрытия (в административно-бытовой части) - пустотные и монолитные ж/бетонные плиты, частично - перекрытия из дерева. Стены и перегородки – из кирпича.
3.1	Год ввода в эксплуатацию	1958
3.2	Размеры в плане; высота, м	Размеры здания в плане – 129 x 90 м; производственная часть (шесть пролётов) – 120 x 90 м, высота 1 пролета в коньке - 7,8 м, 2 – 5 пролеты (по светоаэрационному фонарю) – 11,3 м, 6 пролет – 10,1 м; служебно-бытовая пристройка – 9 x 90 м, высота – 11,1-13,2 м.
3.3	Подвал, размеры	Подвал – есть (в административно-бытовой пристройке).
3.4	Показатели по зданию	Общая площадь – 11.587 м² (производственная часть). Строительный объем – 110.717 м³ (производственная часть). Общая площадь – 1.577 м² (административно-бытовая часть). Строительный объем – 8.752 м³ (административно-бытовая часть).
3.5	Вид и класс ОПО	Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов. Класс опасности – IV, тип – 3.3, признак опасности – 2.3

		Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ. Класс опасности – III, тип – 3.2, признак опасности – 2.1
4	Наличие проектно-технической документации	Проектная документация – да Эксплуатационная документация – да Паспорт БТИ – да Составленные ранее отчеты ЭПБ – да
5	Цель экспертизы	Определение действительного технического состояния здания и его элементов (несущих и ограждающих конструкций) и разработка рекомендаций для его дальнейшей безопасной эксплуатации
6	Элементы объекта, подлежащие экспертизе	Всё здание.
7	Состав работ	1. Разработка программы на проведение экспертизы промышленной безопасности. 2. Анализ имеющейся технической документации 3. Проверка состояния конструкций: 3.1. Осмотр несущих конструкций. 3.2. Обследование конструктивных элементов здания. 3.3. Техническая диагностика (замеры выявленных дефектов и повреждений, определение пространственного положения конструктивных элементов здания, измерение прочностных характеристик материалов конструкций здания). 3.4. Выполнение поверочного расчета для подтверждения несущей способности и устойчивости здания. 3.5. Выполнение расчета остаточного ресурса строительных конструкций здания. 4. Составление ведомости дефектов и повреждений с указанием объемов. Выдача рекомендаций по устранению дефектов и повреждений. 5. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности. 6. Подача заявления о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзор, Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
8	Требования к передаче материалов по результатам экспертизы	Подрядчик представляет заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности в следующем виде: 1. 2 экземпляра в сброшюрованном виде на бумажных носителях; 2. 1 экземпляр в электронном виде: 1 экз. в формате .pdf; Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе

Начальник УКСиЖ

А.П.Прокопьев

Инженер по техническому надзору

Д.М. Лоскутов

« ____ » _____ 2023 г.

« ____ » _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания
Инструментального корпуса НПО ЭЛСИБ ПАО

1. Общие положения:

- 1.1. Наименование организации заказчика: НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.2. Наименование объекта и адрес проведения работ: Здание Инструментального корпуса, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.3. Основание для проведения работ: БДР УКСиЖ.
- 1.4. Сроки выполнения работ: апрель 2023 г – июнь 2023 г.

2. Объемы выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания Инструментального корпуса НПО ЭЛСИБ ПАО.

3. Технические требования: Техническое задание на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания Инструментального корпуса НПО ЭЛСИБ ПАО содержит полную информацию об объемах проводимых работ, технические характеристики выполняемых работ, материальных ресурсов.

4. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ.

- 4.1. Подрядчик в процессе производства работ использует свои материалы и оборудование.
- 4.2. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативного документа на конкретный вид материала или оборудования (ГОСТ, ТУ и т.п.) и иметь сертификаты, паспорта.

5. Требования к подрядной организации.

- 5.1. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.
- 5.2. Наличие у подрядной организации аттестованных экспертов с действующими квалификационными удостоверениями в области промышленной безопасности, область аттестации Э11 ЗС и Э14.4 ЗС.
- 5.3. Исполнение требований «Положения о взаимодействии НПО ЭЛСИБ ПАО с подрядными организациями».

6. Стоимость предложения и порядок оплаты .

- 6.1. Стоимость работ по экспертизе определяется на основании сборников ФЕР, СБЦ, ОРГРЭС и проектные работы.
- 6.2. При сдаче работ предоставить: Заключение экспертизы промышленной безопасности, акт приема-сдачи выполненных работ.
- 6.3. Безналичный расчет, по факту подписания акта приема-сдачи выполненных работ в течение 30 календарных дней.

Начальник УКСиЖ

Инженер по тех. надзору УКСиЖ

Дирекция по безопасности
Начальник ОЭБ

Прокопьев А.П.

Лоскутов Д.М.

Булгаков С.Н.

Согласовано:

 _____ / _____
 " ____ " _____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора
 _____ /И.О.Конев
 " ____ " _____ 2023 г.

Техническое задание
 на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности
 здания Экспериментального корпуса НПО ЭЛСИБ ПАО

1	Наименование организации заказчика	НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
2	Наименование объекта и адрес проведения работ	Здание Экспериментального корпуса, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
3	Краткая характеристика объекта обследования	Фундаменты - ж/бетонные монолитные стаканного типа. Каркас – ж/бетонные сборные колонны, металлические колонны, подстропильные и стропильные фермы – ж/бетонные сборные. Подкрановые балки – металлические. Покрытие – ж/б сборные плиты (ребристые). Стены –ж/бетонные стеновые панели, вставки из кирпича.
3.1	Год ввода в эксплуатацию	1980
3.2	Размеры в плане; высота, м	Размеры здания в плане - 144х139; первый пролет – 24 х 132, высота в коньке 15 м; второй пролет – 24 х 132, высота в коньке 15 м; третий пролет – 30 х 144 м, высота в коньке – 26,4 м (светоаэрационный фонарь); четвертый пролет – 30 х 144 м, высота в коньке – 26,4 м (светоаэрационный фонарь); пятый пролет – 30 х 144 м, высота в коньке – 26,4 м (светоаэрационный фонарь); пятиэтажный АБК – 13,5 х 48, высота – 16 м.
3.3	Подвал, размеры	Подвал – отсутствует
3.4.	Показатели по зданию	Общая площадь – 27518 м ² Строительный объем – 519759 м ³
3.5.	Вид и класс ОПО	Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов. Класс опасности – IV, тип – 3.3, признак опасности – 2.3 Сеть газопотребления Класс опасности – III, тип – 3.3, признак опасности – 2.2
4	Наличие проектно-технической документации	Проектная документация – да Эксплуатационная документация – да Паспорт БТИ – да Составленные ранее отчеты ЭПБ – да
5	Цель экспертизы	Определение действительного технического состояния здания и его элементов (несущих и ограждающих конструкций) и

		разработка рекомендаций для его дальнейшей безопасной эксплуатации
6	Элементы объекта, подлежащие экспертизе	Всё здание.
7	Состав работ	1. Разработка программы на проведение экспертизы промышленной безопасности. 2. Анализ имеющейся технической документации 3. Проверка состояния конструкций: 3.1 Осмотр несущих конструкций. 3.2 Обследование конструктивных элементов здания. 3.3 Техническая диагностика (замеры выявленных дефектов и повреждений, определение пространственного положения конструктивных элементов здания, измерение прочностных характеристик материалов конструкций здания). 3.4 Выполнение поверочного расчета для подтверждения несущей способности и устойчивости здания. 3.5. Выполнение расчета остаточного ресурса строительных конструкций здания. 4. Составление ведомости дефектов и повреждений с указанием объемов. Выдача рекомендаций по устранению дефектов и повреждений. 5. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности. 6. Подача заявления о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзор, Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
8	Требования к передаче материалов по результатам экспертизы	Подрядчик представляет заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности в следующем виде: 1. 2 экземпляра в сброшюрованном виде на бумажных носителях; 1 экземпляр в электронном виде: 1 экз. в формате .pdf; Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе

Начальник УКСиЖ

Инженер по техническому надзору




А.П.Прокопьев

Е.С.Путинцев

Согласовано

Утверждаю

_____/_____
« ____ » _____ 2023 г.

Заместитель генерального директора

Конев И.О.

« ____ » _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания Экспериментального корпуса инв. №00000084 НПО ЭЛСИБ ПАО

1. Общие положения:

- 1.1. Наименование организации заказчика: НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.2. Наименование объекта и адрес проведения работ: здание Экспериментального корпуса, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.3. Основание для проведения работ: БДР УКСИЖ.
- 1.4. Сроки выполнения работ: апрель 2023 г – июнь 2023 г.

2. Объемы выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания Экспериментального корпуса НПО ЭЛСИБ ПАО.

3. Технические требования: Техническое задание на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания Экспериментального корпуса НПО ЭЛСИБ ПАО содержит полную информацию об объемах проводимых работ, технические характеристики выполняемых работ, материальных ресурсов.

4. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ.

- 4.1. Подрядчик в процессе производства работ использует свои материалы и оборудование.
- 4.2. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативного документа на конкретный вид материала или оборудования (ГОСТ, ТУ и т.п.) и иметь сертификаты, паспорта.

5. Требования к подрядной организации.


- 5.1. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.
- 5.2. Наличие у подрядной организации аттестованных экспертов с действующими квалификационными удостоверениями в области промышленной безопасности, область аттестации Э 11 ЗС и Э14.4 ЗС.
- 5.3. Исполнение требований «Положения о взаимодействии НПО ЭЛСИБ ПАО с подрядными организациями».

6. Требования к документации:

- 6.1. Стоимость работ по экспертизе определяется на основании сборников ФЕР, СБЦ, ОРГРЭС и проектные работы.
- 6.2. При сдаче работ предоставить: Заключение экспертизы промышленной безопасности, акт приема-сдачи выполненных работ.

6.3 Безналичный расчет, по факту подписания акта приема-сдачи выполненных работ в течение 30 календарных дней.

Начальник УКСиЖ




Прокопьев А.П.

Инженер по тех. надзору УКСиЖ



Путинцев Е.С.

Дирекция по безопасности
Начальник ОЭБ



Булгаков С.Н.

Согласовано:

 _____ / _____
 " ____ " _____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

_____/И.О.Конев

" ____ " _____ 2023 г.

Техническое задание
 на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности
 здание Компрессорной НПО ЭЛСИБ ПАО

1	Наименование организации заказчика	НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
2	Наименование объекта и адрес проведения работ	Здание Компрессорной, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
3	Краткая характеристика объекта обследования	Здание Компрессорной – однопролетное здание с железобетонным сборным каркасом, с встроенной двухэтажной служебно-бытовой частью. Фундаменты - сборные железобетонные, столбчатые, стаканного типа. Каркас – ж/бетонные сборные колонны, балки двускатные ж/бетонные сборные. Подкрановые балки – металлические. Покрытие – сборные ж/б ребристые плиты покрытия. Перекрытие подвала монолитное, межэтажное сборное ж/бетонное. Стены - самонесущие из керамического кирпича, керамзитобетонных панелей и панелей из ячеистого бетона.
3.1	Год ввода в эксплуатацию	1975
3.2	Размеры в плане; высота, м	Размеры здания в плане – 12 x 42 м, шаг колонн 6 м., высота 8,655 м,
3.3	Подвал, размеры	Подвал – есть (под служебно-бытовой частью).
3.4.	Показатели по зданию	Общая площадь – 432 м² (производственная часть). Строительный объем – 3738.96 м³ (производственная часть). Общая площадь – 72 м² (административно-бытовая часть). Строительный объем – 623,16 м³ (административно-бытовая часть).
3.5.	Вид и класс ОПО	Площадка НПО «ЭЛСИБ» ПАО Класс опасности – III, тип – 3.3, признак опасности – 2.2
4	Наличие проектно-технической документации	Проектная документация – да Эксплуатационная документация – да Паспорт БТИ – да Составленные ранее отчеты ЭПБ – да
5	Цель экспертизы	Определение действительного технического состояния здания и его элементов (несущих и ограждающих конструкций) и разработка рекомендаций для его дальнейшей безопасной эксплуатации

6	Элементы объекта, подлежащие экспертизе	Всё здание.
7	Состав работ	1. Разработка программы на проведение экспертизы промышленной безопасности. 2. Анализ имеющейся технической документации 3. Проверка состояния конструкций: 3.1. Осмотр несущих конструкций. 3.2. Обследование конструктивных элементов здания. 3.3. Техническая диагностика (замеры выявленных дефектов и повреждений, определение пространственного положения конструктивных элементов здания, измерение прочностных характеристик материалов конструкций здания). 3.4. Выполнение поверочного расчета для подтверждения несущей способности и устойчивости здания. 3.5. Выполнение расчета остаточного ресурса строительных конструкций здания. 4. Составление ведомости дефектов и повреждений с указанием объемов. Выдача рекомендаций по устранению дефектов и повреждений. 5. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности. 6. Подача заявления о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзор, Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
8	Требования к передаче материалов по результатам экспертизы	Подрядчик представляет заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности в следующем виде: 1. 2 экземпляра в сброшюрованном виде на бумажных носителях; 2. 1 экземпляр в электронном виде: 1 экз. в формате .pdf; Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе

Начальник УКСиЖ



А.П.Прокопьев

Инженер по техническому надзору



Е.С.Путинцев

« ____ » _____ 2023 г.

« ____ » _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания
Компрессорной НПО ЭЛСИБ ПАО

1. Общие положения:

- 1.1. Наименование организации заказчика: НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.2. Наименование объекта и адрес проведения работ: Здание Компрессорной, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.3. Основание для проведения работ: БДР УКСиЖ.
- 1.4. Сроки выполнения работ: апрель 2023 г – июнь 2023 г.

2. Объемы выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания Компрессорной НПО ЭЛСИБ ПАО.**3. Технические требования:** Техническое задание на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания Компрессорной НПО ЭЛСИБ ПАО содержит полную информацию об объемах проводимых работ, технические характеристики выполняемых работ, материальных ресурсов.**4. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ.**

- 4.1. Подрядчик в процессе производства работ использует свои материалы и оборудование.
- 4.2. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативного документа на конкретный вид материала или оборудования (ГОСТ, ТУ и т.п.) и иметь сертификаты, паспорта.

5. Требования к подрядной организации.

- 5.1. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.
- 5.2. Наличие у подрядной организации аттестованных экспертов с действующими квалификационными удостоверениями в области промышленной безопасности, область аттестации Э11 ЗС.
- 5.3. Исполнение требований «Положения о взаимодействии НПО ЭЛСИБ ПАО с подрядными организациями».

6. Стоимость предложения и порядок оплаты .

- 6.1. Стоимость работ по экспертизе определяется на основании сборников ФЕР, СБЦ, ОРГРЭС и проектные работы.
- 6.2. При сдаче работ предоставить: Заключение экспертизы промышленной безопасности, акт приема-сдачи выполненных работ.
- 6.3. Безналичный расчет, по факту подписания акта приема-сдачи выполненных работ в течение 30 календарных дней.

Начальник УКСиЖ

Прокопьев А.П.

Инженер по тех. надзору УКСиЖ

Путинцев Е.С.

Дирекция по безопасности
Начальник ОЭБ

Булгаков С.Н.

Согласовано:

_____/_____
" ____ " _____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

_____/И.О.Конев
" ____ " _____ 2023 г.

Техническое задание
на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности
здания газораспределительного пункта НПО «ЭЛСИБ» ПАО

1	Наименование организации заказчика	НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
2	Наименование объекта и адрес проведения работ	Здание газораспределительного пункта, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
3	Краткая характеристика объекта обследования	Фундаменты - ж/бетонные монолитные ленточного типа. Покрытие – ж/б сборные плиты (пустотные). Стены – несущие из кирпича.
3.1	Год ввода в эксплуатацию	1988
3.2	Размеры в плане; высота, м	Размеры здания в плане – 12,5 x 7,1; высота – 4,4 м.
3.3	Подвал, размеры	нет
3.4	Показатели по зданию	Общая площадь – 93 м ² Строительный объем – 409 м ³
3.5	Вид и класс ОПО	Сеть газопотребления Класс опасности – III, тип – 3.2, признак опасности – 2.1
4	Наличие проектно-технической документации	Проектная документация – да Эксплуатационная документация – да Паспорт БТИ – да
5	Цель экспертизы	Определение действительного технического состояния здания и его элементов (несущих и ограждающих конструкций) и разработка рекомендаций для его дальнейшей безопасной эксплуатации
6	Элементы объекта, подлежащие экспертизе	Всё здание
7	Состав работ	1. Разработка программы на проведение экспертизы промышленной безопасности. 2. Анализ имеющейся технической документации 3. Проверка состояния конструкций: 3.1 Осмотр несущих конструкций.

		3.2 Обследование конструктивных элементов здания. 3.3 Техническая диагностика (замеры выявленных дефектов и повреждений, определение пространственного положения конструктивных элементов здания, измерение прочностных характеристик материалов конструкций здания). 3.4 Выполнение поверочного расчета для подтверждения несущей способности и устойчивости здания. 3.5 Выполнение расчета остаточного ресурса строительных конструкций здания. 4. Составление ведомости дефектов и повреждений с указанием объемов. Выдача рекомендаций по устранению дефектов и повреждений. 5. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности. 6. Подача заявления о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзор, Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
8	Требования к передаче материалов по результатам экспертизы	Подрядчик представляет заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности в следующем виде: 1. 2 экземпляра в сброшюрованном виде на бумажных носителях; 2. 1 экземпляр в электронном виде: 1 экз. в формате .pdf; Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе

Начальник УКСиЖ



А.П.Прокопьев

Ведущий инженер по техническому надзору



А.А. Аргунов

« ____ » _____ 2023 г.

« ____ » _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания
газораспределительного пункта НПО «ЭЛСИБ» ПАО****1. Общие положения:**

- 1.1. Наименование организации заказчика: НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.2. Наименование объекта и адрес проведения работ: Здание газораспределительного пункта, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
- 1.3. Основание для проведения работ: БДР УКСИЖ.
- 1.4. Сроки выполнения работ: апрель 2023 г – июнь 2023 г.

2. Объемы выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания газораспределительного пункта НПО ЭЛСИБ ПАО.**3. Технические требования:** Техническое задание на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности здания газораспределительного пункта НПО «ЭЛСИБ» ПАО содержит полную информацию об объемах проводимых работ, технические характеристики выполняемых работ, материальных ресурсов.**4. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ.**

- 4.1. Подрядчик в процессе производства работ использует свои материалы и оборудование.
- 4.2. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативного документа на конкретный вид материала или оборудования (ГОСТ, ТУ и т.п.) и иметь сертификаты, паспорта.

5. Требования к подрядной организации.

- 5.1. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.
- 5.2. Наличие у подрядной организации аттестованных экспертов с действующими квалификационными удостоверениями в области промышленной безопасности, область аттестации Э11 ЗС и Э14.4 ЗС.
- 5.3. Исполнение требований «Положения о взаимодействии НПО «ЭЛСИБ» ПАО с подрядными организациями».

6. Стоимость предложения и порядок оплаты .

- 6.1. Стоимость работ по экспертизе определяется на основании сборников ФЕР, СБЦ, ОРГРЭС и проектные работы.
- 6.2. При сдаче работ предоставить: Заключение экспертизы промышленной безопасности, акт приема-сдачи выполненных работ.
- 6.3. Безналичный расчет, по факту подписания акта приема-сдачи выполненных работ в течение 30 календарных дней.

Начальник УКСИЖ

Прокопьев А.П.

Ведущий инженер по тех. надзору УКСИЖ

Аргунов А.А.

Дирекция по безопасности
Начальник ОЭБ

Булгаков С.Н.