

Согласовано:

Утверждаю:

подрядная организация

Генеральный директор

НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Д.А. Безмельницын

2024 г.

" " 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

Ремонт 2-го этажа здания Инженерно-лабораторного корпуса (ВК)

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Демонтаж системы ПХВС				
1	Демонтаж стальных стояков Ду50	м	19	

Монтаж системы ПХВС

1	Установка пурифайер белый N=550 Вт AQUA WORK V92-WE с комплектом пр.краном и	шт.	2	
2	Кран шаровый латунный Ду15	шт.	23	
3	Кран шаровый латунный разборный Ду25	шт.	2	
4	Клапан обратный пружинный латунный Ду15	шт.	2	
5	Кран водоразборный шаровый латунный Ду15	шт.	2	
6	Трубопровод из полипропиленовых армированных труб PPRC Ду15	м	78	
7	Трубопровод из полипропиленовых армированных труб PPRC Ду20	м	8	
8	Трубопровод из полипропиленовых армированных труб PPRC Ду25	м	3	
9	Трубопровод из полипропиленовых армированных труб PPRC Ду50	м	11	
10	Гибкая подводка к приборам L=600 мм	шт.	17	
11	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* L=140 мм	шт.	11	
12	Хомут оцинкованный со шпилькой и дюбелем 20	шт.	45	
13	Хомут оцинкованный со шпилькой и дюбелем 25	шт.	5	
14	Хомут оцинкованный со шпилькой и дюбелем 32	шт.	4	
15	Хомут оцинкованный со шпилькой и дюбелем 63	шт.	8	
16	Угольник 90" полипропиленовый PPRC Ду20	шт.	35	
17	Угольник 90" полипропиленовый PPRC Ду25	шт.	2	
18	Угольник 90" полипропиленовый PPRC Ду32	шт.	2	

19	Тройник полипропиленовый PPRC Ду20	шт.	16	
20	Тройник полипропиленовый PPRC Ду25	шт.	2	
21	Тройник полипропиленовый PPRC Ду25х20	шт.	4	
22	Тройник полипропиленовый PPRC Ду32х20	шт.	2	
23	Тройник полипропиленовый PPRC Ду63х32	шт.	2	
24	Переход полипропиленовый PPRC Ду25х20	шт.	2	
25	Переход полипропиленовый PPRC Ду32х25	шт.	4	
26	Муфта соединительная полипропиленовый PPRC Ду20	шт.	18	
27	Муфта соединительная полипропиленовый PPRC Ду20х1/2HP разб.	шт.	29	
28	Муфта соединительная полипропиленовый PPRC Ду32х1"HP разб.	шт.	4	
29	Алмазное бурение отверстий в стенах с последующей заделкой негорючим материалом Ду65 L=120 мм	шт.	11	
30	Пробивка отверстий в перегородках 100х100 мм	шт.	7	
31	Врезка проектируемой сети в существующую сеть Ду50	шт.	4	
32	Декоративный короб из ГКЛВ b=12.5 с оштукатуркой и окраской в тон помещений	м	8	
33	Декоративный короб из ГКЛВ b=12.5 с оштукатуркой и окраской в тон помещений	м	36	
34	Противопожарная муфта Огнеза ПМ-50	шт.	4	
35	Вентиль пожарный проходной, с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный Ду50 1Б1п	шт.	9	
36	Головка соединительная ГЦ Ду50 цапковая по ГОСТ Р 53279-2009	шт.	9	
37	Рукав пожарный напорный с головками ГР-50	шт.	9	
38	Ствол пожарный РС-50 ручной по ГОСТ Р 53331-2009	шт.	9	
39	Шкаф пожарный ШПК-320НК	шт.	9	
40	Огнетушитель порошковый по ГОСТ ОП-5	шт.	9	дата изг.2024г.
41	Вентиль запорный фланцевый Ду50	шт.	2	
42	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду50 по ГОСТ 3262-75	м	51	
43	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* L=120	шт.	8	
44	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* L=320	шт.	3	
45	Грунтовка по ГОСТ 15189-82 ГФ-021	кв.м	18	
46	Эмаль по ГОСТ 926-82 за 2 раза ПФ-133	кв.м	38	
47	Опора для крепления А14Б506.000 трубопровода по с. 5.900-7	шт.	19	
48	Алмазное бурение отверстий в перекрытии с последующей заделкой негорючим материалом Ду82 L=300 мм	шт.	2	
49	Пробивка отверстий в перегородках 100х100 мм	шт.	10	

50	Врезка проектируемой сети в существующую сеть Ду50	шт.	10	
51	Врезка проектируемой сети в существующую сеть Ду80	шт.	2	
52	Декоративный короб из ГКЛВ b=12.5 с оштукатуркой и окраской в тон помещений	м	24	
Монтаж системы ГВС				
1	Водонагреватель накопительный электрический 80 л HEC ES80V-HE1	шт.	2	
2	Кран шаровый латунный Ду15	шт.	12	
3	Трубопровод из полипропиленовых армированных труб PPRC Ду15	м	44	
4	Гибкая подводка к приборам L=600 мм	шт.	10	
5	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* L=140 мм	шт.	6	
6	Хомут оцинкованный со шпилькой и дюбелем ду20	шт.	35	
7	Угольник 90° полипропиленовый PPRC Ду20	шт.	22	
8	Тройник полипропиленовый PPRC Ду20	шт.	7	
9	Муфта соединительная полипропиленовый PPRC Ду20	шт.	11	
10	Муфта соединительная полипропиленовый PPRC Ду20x1/2HP разб.	шт.	12	
11	Алмазное бурение отверстий в стенах с последующей заделкой несгораемым	шт.	5	
Демонтаж системы канализации				
1	Демонтаж чугунных стояков Ду100	м	11	

Монтаж системы канализации и сантехники

1	Комплект раковины с пьедесталом VITRA FORM 300 9602B003-7650	шт.	7	
2	Смеситель для раковины однорычажный цвет хром AM.PM Like F8002700	шт.	7	
3	Сифон бутылочный пластмассовый СБУ	шт.	7	
4	Поддон душевой чугунный эмалированный 80x80 см	шт.	2	
5	Смеситель для ванны однорычажный универсальный с лейкой и шлангом цвета хром	шт.	2	
6	Сифон для душевого поддона СПМ	шт.	2	
7	Уравниватель электрических потенциалов	шт.	2	
8	Унитаз-компакт универсальный выпуск двойнойслив в комплекте с бачком Rosa Корвет	шт.	8	
9	Писсуар с вертикальным выпуском 33.2Ч43.5 Rossa Люкс	шт.	4	
10	Смывное устройство для писсуара хром Haiba HB33001	шт.	4	
11	Сифон пластмассовый под писсуар	шт.	4	
12	Трубопровод из пластмассовых безнапорных канализационных труб Ду50 ГОСТ 22689-2014	м	32	
13	Трубопровод из пластмассовых безнапорных канализационных труб Ду100 ГОСТ 22689-2014	м	25	
14	Тройник пластмассовый прямой по ГОСТ 22689.10-2014 50X50	шт.	11	
15	Тройник пластмассовый прямой по ГОСТ 22689.10-2014 100X50	шт.	6	

16	Тройник пластмассовый прямой по ГОСТ 22689.10-2014 100X100	шт.	12	
17	Отвод пластмассовый 90" по ГОСТ 22698.9-2014 Ду50	шт.	4	
18	Отвод пластмассовый 135" по ГОСТ 22698.9-2014 Ду50	шт.	4	
19	Отвод пластмассовый 150" по ГОСТ 22698.9-2014 Ду50	шт.	1	
20	Заглушка пластмассовая для прочистки по ГОСТ 22698.16-2014 Ду50	шт.	3	
21	Заглушка пластмассовая для прочистки по ГОСТ 22698.16-2014 Ду100	шт.	4	
22	Алмазное бурение отверстий в стенах с последующей заделкой несгораемым	шт.	1	
23	Алмазное бурение отверстий в стенах с последующей заделкой несгораемым	шт.	5	
24	Алмазное бурение отверстий в перекрытии с последующей заделкой несгораемым материалом Ду82 L=300 мм	шт.	7	
25	Пробивка отверстий в перегородках 200x200 мм	шт.	8	
26	Врезка проектируемой сети в существующую сеть Ду50 в Ду100	шт.	1	
27	Врезка проектируемой сети в существующую сеть Ду100 в Ду100	шт.	4	
28	Декоративный короб из ГКЛВ b=12.5 с оштукатуркой и окраской в тон помещений	м	9	
29	Декоративный короб из ГКЛВ b=12.5 с оштукатуркой и окраской в тон помещений	м	8	
30	Хомут оцинкованный со шпилькой и дюбелем Ду50	шт.	8	
31	Хомут оцинкованный со шпилькой и дюбелем Ду100	шт.	8	
32	Опора подвесная Ду50	шт.	9	
33	Противопожарная муфта Огнеза ПМ-50	шт.	2	
34	Противопожарная муфта Огнеза ПМ-100	шт.	6	
35	Биде напольное Sanita Luxe Blanc 34,4x39,3	шт.	1	
36	Смеситель для биде Rossinka Y Y35-51 Y35-51	шт.	1	
37	Патрубок переходный по ГОСТ 22689.7-2014 Ду50-100	шт.	4	
38	Трап пластмассовый Ду100	шт.	1	

Монтажливневой канализации

1	Декоративный короб из ГКЛВ b=12.5 с оштукатуркой и окраской в тон помещений	м	15	
2	Клапан обратный бронзовый ду50	шт.	1	
3	Сифон для душевого поддона СПМ	шт.	1	
4	Трубопровод из полипропиленовых армированных Ду15	м	1	
5	Трубопровод из полипропиленовых армированных Ду50	м	1	
6	Врезка проектируемой сети в существующую сеть Ду50 в Ду100	шт.	1	
7	Угольник 90" полипропиленовый PPRC Ду20	шт.	2	

Пусконаладочные работы


1	Гидродинамическая промывка канализации Ду100	м	46	
---	--	---	----	--

2	Гидравлические испытания системы ХВС и ГВС Ду15-50	м	195	
---	---	---	-----	--

Главный энергетик

 С.В. Макаров

Старший мастер

 Н.В. Чуфтаев