

Согласовано:

подрядная организация

2024 г.

Утверждаю:

Генеральный директор

НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Д.А. Безмельницын

" " 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №8

Ремонт 2-го этажа здания Инженерно-лабораторного корпуса (АОВ)


№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Раздел 1. Прибор и средства автоматизации				
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	3	
2	Устройство коммутационное УК-ВК исп.14	шт	3	
Раздел 2. Щиты и пульты				
3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	2	
4	Шкаф управления огнезадерживающими клапанами ШУОК-4-220	шт	1	
5	Блок распределения и управления (БРУ)	шт	1	
6	Блок управления ACW UV-3R3R-1Y25-2Y25-V	шт	1	
7	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	5	
8	Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	шт	2	
9	Датчик перепада давления 1000 Па DPD-5/DVL-1000	шт	1	
10	Датчик температуры канальный ARK-3	шт	1	
11	Датчик температуры воды погружной WTP-3	шт	1	
12	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	шт	1	
13	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	2	
14	Привод PDS 10/230.DT	шт	1	
15	Привод PDF 08/230.D	шт	1	
16	Преобразователь массой: до 0,15 т	шкаф	1	
17	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220В	шт	1	
18	Трехходовой вентиль TBG 40-25 (для 1-го водяного охладителя)	шт	1	
19	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	2	
20	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного охладителя)	шт	1	
21	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	1	
22	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1	
23	Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130A (230В) (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1	
Раздел 3. Кабельные изделия и провода				
24	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	м	130	
25	Кабель-каналы с фронтальной крышкой, размеры 100х55 мм	м	130	
26	Заглушки для кабель-канала, размеры 100х55 мм	шт	4	
27	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	50	
28	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	51	

29	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	м	10	
30	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	10	
31	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	м	130	
32	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	
33	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	340	
34	Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1x2x1,0	м	102	
35	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 2x1,5ок(N)-1000	м	153	
36	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 3x1,5ок(N, PE)-1000	м	10,2	
37	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 3x1,5ок(N, PE)-1000	м	10,2	
38	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 4x1,5ок(N)-1000	м	10,2	
39	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-FRHF 7x1	м	255	
40	Коробка монтажная КМ-О(12к)-IP54-1212	шт	4	
41	Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8	т	0,01	
42	Уплотнительный состав УС-65	кг	10	

Главный энергетик

 С.В. Макаров

Главный механик

 В.Е. Вылегжанин

Инженер по вентиляции

 В.С. Рогозин

Ведущий инженер-энергетик

 А.С. Кузьмин