

Согласовано:

подрядная организация

" " 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

И.О.Конев

" " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 330/1

Ремонт кабинета №401 (электротехнические работы)

Экспериментального корпуса НПО «ЭЛСИБ» ПАО инв. № 00000084

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Демонтаж электропроводки различных типов и способов монтажа	м.п.	200	
2	Демонтаж розеток	шт.	3	
3	Демонтаж светильников	шт.	4	
4	Демонтаж выключателей	шт.	1	
5	Демонтаж автоматов	шт.	1	
6	Демонтаж трубы	м.	17	
7	Демонтаж щитов	шт.	6	
Монтажные работы				
8	Монтаж электропроводки ВВГ 3*2,5	м.п.	86	
9	Монтаж электропроводки ВВГ 3*1,5	м.п.	33	
10	Монтаж электропроводки ПуГВ 1х70	м.п.	178	
11	Монтаж электропроводки ВВГ4*4		10	
12	Монтаж выключателей	шт.	2	
13	Монтаж светодиодных светильников	шт.	7	
14	Монтаж выключателей автоматических	шт.	45	
15	Монтаж щита распределительного с DIN-рейкой	шт.	6	
16	Монтаж розеток	шт.	4	
17	Монтаж кабель каналов	м.п.	56	
18	Монтаж распаечных коробок	шт.	9	
19	Монтаж тепловой завесы	шт.	1	
20	Монтаж кондиционера	шт.	1	Провести монтаж трубок отвода конденсата - не более 5 м.п.
21	Монтаж короба металлического на конструкциях, кронштейнах по пофермам и колоннам	м.п.	17	
22	Пробивка отверстий в стене и полу	шт.	5	
23	Монтаж короба металлического по стене	м.п.	9	
Материалы				
24	Кабель ВВГ 3*2,5	м.п.	86	
25	Кабель ВВГ 3*1,5	м.п.	33	
26	Кабель ВВГ 4х4	м.п.	10	
27	Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ГПБ ГЕРМЕС PLUS открытой установки 10А белый IP54 EVMP10-K01-10-54-EC IEK	шт.	2	
28	Выключатель автоматический двухполюсный 125А С DX3 10кА/16кА (409230)	шт.	1	
29	Выключатель автоматический двухполюсный 32А В ВА47-29 4,5кА (MVA20-2-032-B)	шт.	2	
30	Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 16А С 4,5кА MVA20-2-016-С IEK (ИЭК)	шт.	9	
31	Распределительный навесной щит, металлический, 24 модульный, в комплекте с замком, DIN-рейками, ЩРН-24 IP31 / Размер 330х300х120	шт.	1	

32	Розетка двухместная с з.к. наружного исполнения 16А производитель IEK тип PC22-3-ОБ	шт.	4	
33	Потолочный светодиодный светильник LC 36-P-OFFICE PR 5000K	шт.	6	
34	Светильник светодиодный LC 8-LINE 8Вт 1000Лм 176-264В 5000K IP65	шт.	1	
35	Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-ЗП1151Е	шт.	1	
36	Кондиционер	шт.	1	Модель согласовать с заказчиком
37	Коробка распаячная наружная 100*100*50	шт.	9	
38	Кабель канал 25*25	м.п.	26	
39	Кабель канал 16*16	м.п.	30	
40	Провод ПуГВ 1х70	м.п.	178	
41	Din-рейка	м.п.	5	
42	Лоток перфорированный 200х200 с крышкой	м.	17	
43	Лоток перфорированный 200х100 с крышкой	м.	9	
44	Кронштейн одиночный LAS 41х41 ВВР4140	шт.	7	
45	Шайба М8 усиленная	шт.	20	
46	Винт 6х10	шт.	20	
47	Дюбель 10х80	шт.	80	
48	Шуруп 8х70	шт.	80	
49	Корпус металлический ЩМП 4-0 74 У2 IP54 800х650х250 с	шт.	4	
50	Сжим У859М ответвительный магистраль 50-70кв.мм отвод 4- 35кв.мм	шт.	12	
51	Корпус металлический ЩМП-2-0 (500х400х220мм)	шт.	1	
52	Провод ПуГВ 1х35	м.п.	10	
53	Выключатель автоматический ВА-200А 50ка ВА-333 РЭ2000А	шт.	1	
54	Автоматический выключатель IEK ВА47-150, 3Р, 125А	шт.	4	
55	Автоматический выключатель ИЭК трехполюсный ВА47-29 3Р 32А	шт.	4	
56	Автоматический выключатель ИЭК однополюсные ВА47-29 1Р 25А	шт.	12	
57	Автоматический выключатель ИЭК однополюсный ВА47-29 1Р 16А	шт.	12	
58	Розетка одноместная с з.к. наружного исполнения 16А производитель IEK	шт.	2	
59	Шина N ноль на двух угловых изоляторах ЭРА NO-222-61 ШНИ- 6х9-18-У2	шт.	4	

Начальник управления-главный энергетик

 С.В. Макаров

Специалист

 А.В. Панов