

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

И.О.Конев

" _____ " _____ 2023 г.

Ведомость объемов работ № 330/3
Ремонт кабинета №401 (вентиляционные работы)
Экспериментального корпуса НПО "ЭЛСИБ" ПАО инв №000000084

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
Объем работ по вытяжной вентиляции.				
1	Монтаж воздуховода Ø250	м.	3	
2	Монтаж воздуховода Ø200	м.	2	
3	Монтаж заслонки регулирующей ZRK-200	шт.	2	
4	Монтаж вентилятора VKK-250m Nevatom	шт.	1	
5	Монтаж вытяжного зонта 84 м ² 1250x675мм	шт.	1	
6	Проход через сэндвич панель Ø250	шт.	1	
Объем работ по приточной вентиляции.				
7	Монтаж приточной установки 1000 FC Lux PTC	шт.	1	
8	Монтаж воздуховода Ø160	м.	5	
9	Монтаж решетки вентиляционной с регулятором расхода воздуха PBr-2 100x150	шт.	6	
10	Проход через сэндвич панель Ø160	шт.	1	

Начальник управления-главный механик

В.Е.Вылегжанин

Начальник управления-главный энергетик

С.В.Макаров

Инженер по вентиляции

В.С.Рогозин