

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2023 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

И.О.Конев

" _____ " _____ 2023 г.

Ведомость объемов работ № 330

Ремонт кабинета №401

Экспериментального корпуса НПО ЭЛСИБ ПАО инв №000000084

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Демонтаж деревянного дверного блока	шт./м²	2/2,9	
2	Демонтаж деревянного плинтуса	м.п.	21	
3	Разборка деревянной перегородки с проемом толщ. 150 мм.	м²	15	
4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета толщ. 50 мм	м²	18,5	
5	Устройство дверного проема в кирпичной стене	м²	2,0	
6	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича	м²	6,0	
7	Установка перемычки 1 ПБ13-1	шт	2	
8	Установка металлического дверного блока	м²	1,8	
9	Установка дверного блока	м²	1,8	Aqua Door
10	Очистка стен внутри здания от краски и шпатлевки	м²	41	
11	Штукатурка поверхностей стен внутри здания известковым раствором улучшенная по камню толщ. до 20 мм.	м²	13	
12	Грунтование стен грунтовкой глубокого проникновения	м²	53,5	
13	Шпатлевка стен внутри здания за 2 раза	м²	53,5	
14	Улучшенная маслянная окраска стен внутри здания за 2 раза	м²	53,5	
15	Монтаж плинтуса (ПВХ)	м.п.	24	
16	Монтаж плинтуса из цементно-песчаного раствора М100 с последующей окраской	м.п.	7	
17	Очистка потолка внутри здания от известки и шпатлевки	м²	19	
18	Грунтование потолка грунтовкой глубокого проникновения	м²	19	
19	Шпатлевка потолка внутри здания за 2 раза	м²	19,0	
20	Улучшенная окраска потолка водоземulsionной краской за 2 раза	м²	19,0	
21	Очистка помещений от строительного мусора	т	3	
22	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	3	

Коллеровку окрашиваемых поверхностей предварительно согласовать с заказчиком

Начальник УКСиЖ

А.П. Прокопьев

Ведущий инженер по техническому надзору

А.А. Аргунов