

Согласовано:

подрядная организация

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

Конев И.О.

_____ 2024 г.

_____ " " _____ 2024 г.

Ведомость объемов работ № 414

Утепление наружной стены инструментального склада ИОН ЭК
НПО "ЭЛСИБ" ПАО


№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Монтаж-демонтаж лесов строительных	м ²	84	
2	Разборка оконных заполнений из стеклоблоков	м ²	10,8	
3	Разборка кирпичных стен, толщ 250 мм	м ²	2,7	
4	Разборка профилированного листа, по металлическому каркасу с креплением на клепки.	м ²	75,6	
5	То же поликарбонат	м ²	75,6	
6	Уборка утеплителя плотностью до 40, толщ 100 мм	м ²	32,4	
7	Демонтаж металлических каркасов оконных заполнений	т	0,8	
8	Устройство металлического каркаса из трубы 100х100х4	м/п	88,4	
9	Устройство металлических связей из уголка 75х5	м/п	18,4	
10	Масляная окраска каркаса из трубы 100х100х4 мм за два раза по грунтовке	м ²	40,88	
11	Установка сэндвич панелей трехслойных толщиной 150 мм со стальными обшивками толщиной 0,6 мм из профилированного листа. Раскладка стеновых панелей горизонтальная. Заполнитель огнестойкий.	м ²	88,8	
12	Установка оконных блоков с поворотной откидной створкой в сэндвич панели, с креплением металлической сетки со стороны улицы	м ²	2,4	2 шт., сетка металлическая с ячейкой 8х8 мм, НхВ 1,2*1
13	Установка фасонных изделий примыканий и откосов оконных	м ²	32,4	
14	Уплотнение стыков прокладками (укладка уплотнителя)	м	71,2	
15	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов	м	72	
16	Погрузка и транспортировка металлолома на склад	т	1,5	
17	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	10,6	

Примечание:


1. Требования к сметам: Сметы должны быть составлены ресурсным методом с применением сплит формы ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования) для Новосибирской области (1 зона) 2 квартал 2023 года, с использованием базы ФСНБ-2022 (Федеральная сметно-нормативная база), с обязательным предоставлением смет в электронном виде в формате Excel с расшифровкой применяемых коэффициентов в формате Гранд-смета, накладные расходы – 70%; сметная прибыль – 50%. Допускается изменение сметной стоимости по результатам проверки сметы. Смета должна быть составлена по краткой форме.

2. Во время производства работ подрядчик обеспечивает защиту оборудования от грязи: (производит укрытие полиэтиленовой плёнкой).

Начальник УКСиЖ


А. П. Прокопьев

Ведущий инженер по техническому надзору


Е. С. Путинцев