

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2024 г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора

И.О.Конев

" _____ " _____ 2024 г.

Ведомость объема работ №399/1

Ремонтные работы по устранению дефектов строительных конструкций
Инструментального корпуса, выявленных в результате проведенной ЭПБ
(системы вытяжной вентиляции)

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
Демонтажные работы				
В19ИК				
1	Циклон ЦН-15-750	шт	1	
2	Вентилятор ВВД-9-исп1.-пр0-18,5/1450	шт	1	
3	Воздуховод из листовой стали на сварном соединении Ø470	м/п	17	
4	Воздуховод из листовой стали на сварном соединении Ø315	м/п	4	
5	Отвод 90гр.-Ø315	шт	2	
6	Отвод 90гр.-Ø470	шт	3	
В20ИК				
7	Циклон ЦН-15-650	шт	2	
8	Вентилятор ВВД-9-исп1.-л0-11/975	шт	1	
9	Воздуховод из листовой стали на сварном соединении Ø470	м/п	16	
10	Воздуховод из листовой стали на сварном соединении Ø315	м/п	11	
11	Отвод 90гр.-Ø315	шт	5	
12	Отвод 90гр.-Ø470	шт	2	
В29ИК				
13	Вентилятор ВР280-46-№4	шт	1	
14	Воздуховод на фланцевых соединениях Ø400	м/п	6	
15	Воздуховод из листовой стали на сварном соединении Ø400	м/п	11	
16	Отвод 90гр.-Ø400	шт	3	
В26ИК				
17	Циклон ЦН-15-500	шт	1	
18	Вентилятор ВЦП7-40-№5-исп6-4 кВт/1410 об/мин.	шт	1	
19	Воздуховод из листовой стали на сварном соединении Ø315	м/п	16	
20	Воздуховод на фланцевых соединениях Ø250	м/п	5	
21	Отвод 90гр.-Ø315	шт	3	
22	Отвод 45гр.-Ø315	шт	3	
23	Отвод 90гр.-Ø250	шт	2	
В37ИК				
24	Вентилятор ВР280-46№4-вк-исп.1	шт	1	
25	Воздуховод пластиковый Ø160	м/п	5	
26	Отвод пластиковый 90гр.-Ø160	шт	2	

27	Воздуховод из листовой стали на сварном соединении Ø315	м/п	12	
Монтажные работы				
В19ИК				
1	Монтаж циклона ЦН-15-750	шт	1	
2	Монтаж вентилятора ВР 120-28-№6,3-исп.1-пр0-18,5/3000	шт	1	
3	Монтаж воздуховода на фланцевых соединениях Ø400	м/п	17	
4	Монтаж воздуховода на фланцевых соединениях Ø315	м/п	4	
5	Монтаж отвода 90гр.-Ø315	шт	3	
6	Монтаж отвода 90гр.-Ø470	шт	3	
В20ИК				
7	Монтаж циклона ЦН-15-650	шт	2	
8	Монтаж вентилятора ВР 120-28-№6,3-исп.1-л0-18,5/3000	шт	1	
9	Монтаж воздуховода на фланцевых соединениях Ø400	м/п	16	
10	Монтаж воздуховода на фланцевых соединениях Ø315	м/п	11	
11	Монтаж отвода 90гр.-Ø315	шт	5	
12	Монтаж отвода 90гр.-Ø400	шт	2	
В29ИК				
13	Монтаж вентилятора ВР280-46-№4-исп.1-пр0-7,5 кВт/1500 об/мин	шт	1	
14	Монтаж воздуховода на фланцевых соединениях Ø400	м/п	6	
15	Монтаж воздуховода на фланцевых соединениях Ø400	м/п	11	
16	Монтаж отвода 90гр.-Ø400	шт	3	
В26ИК				
17	Монтаж циклона ЦН-15-500	шт	1	
18	Монтаж вентилятора ВР 120-28-№6,3-исп.1-пр0-18,5/3000	шт	1	
19	Монтаж воздуховода на фланцевых соединениях Ø315	м/п	16	
20	Монтаж воздуховода на фланцевых соединениях Ø250	м/п	5	
21	Монтаж отвода 90гр.-Ø315	шт	3	
22	Монтаж отвода 45гр.-Ø315	шт	3	
23	Монтаж отвода 90гр.-Ø250	шт	2	
В37ИК				
24	Монтаж вентилятора ВР280-46№4-К-исп.1-л0-7,5/1500	шт	1	
25	Воздуховод из нержавеющей стали Ø160	м/п	5	
26	Монтаж отвода из нержавеющей стали 90гр.-Ø160	шт	2	
27	Воздуховод из нержавеющей стали Ø315	м/п	12	
Материалы				
В19ИК				
1	Циклон ЦН-15-750	шт	1	
2	Вентилятор ВР 120-28-№6,3-исп.1-пр0-18,5/3000	шт	1	
3	Воздуховод на фланцевых соединениях Ø400	м/п	17	
4	Воздуховод на фланцевых соединениях Ø315	м/п	4	
5	Отвод 90гр.-Ø315	шт	3	

6	Отвод 90гр.-Ø470	шт	3	
В20ИК				
7	Циклон ЦН-15-650	шт	2	
8	Вентилятор ВР 120-28-№6,3-исп.1-ЛО-18,5/3000	шт	1	
9	Воздуховод на фланцевых соединениях Ø400	м/п	16	
10	Воздуховод на фланцевых соединениях Ø315	м/п	11	
11	Отвод 90гр.-Ø315	шт	5	
12	Отвод 90гр.-Ø400	шт	2	
В29ИК				
13	Вентилятор ВР280-46-№4-исп.1-пр0-7,5 кВт/1500 об/мин	шт	1	
14	Воздуховод на фланцевых соединениях Ø400	м/п	6	
15	Воздуховод на фланцевых соединениях Ø400	м/п	11	
16	Отвод 90гр.-Ø400	шт	3	
В26ИК				
17	Циклон ЦН-15-500	шт	1	
18	Вентилятор ВР 120-28-№6,3-исп.1-пр0-18,5/3000	шт	1	
19	Воздуховод на фланцевых соединениях Ø315	м/п	16	
20	Воздуховод на фланцевых соединениях Ø250	м/п	5	
21	Отвод 90гр.-Ø315	шт	3	
22	Отвод 45гр.-Ø315	шт	3	
23	Отвод 90гр.-Ø250	шт	2	
В37ИК				
24	Вентилятор ВР280-46№4-К-исп.1-ЛО-7,5/1500	шт	1	
25	Воздуховод из нержавеющей стали Ø160	м/п	5	
26	Отвод из нержавеющей стали 90гр.-Ø160	шт	2	
27	Воздуховод из нержавеющей стали Ø315	м/п	12	

Примечания:

1. Все работы по монтажу систем вентиляции должны быть выполнены в соответствии с СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"

Начальник управления-главный механик

В.Е. Вылегжанин

Инженер по вентиляции

В.С. Рогозин